

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK VIII 06-03	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2 32.0<kotł>+22.0<wejście do kotłowni>+40.0<spiz w piwnicy 3 szt>	m ² m ²	 94.00	
				RAZEM	94.00
2	Kalk własna	Osuszanie ścian i posadzek palnikiem gazowym 159.28<posadzki>	m ² m ²	 159.28	
				RAZEM	159.28
3	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania 411.82<cały dół pwnic>	m ² m ²	 411.82	
				RAZEM	411.82
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10.84<pom piwnicz>	m ² m ²	 10.84	
				RAZEM	10.84
5	KNR 4-07 0321-01 kalk własna	Demontaż i ponownu montaż pieca CO 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 6.44*5.84*0.15<kotłownia>	m ³ m ³	 5.64	
				RAZEM	5.64
7	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6.44*5.84*0.15<kotłownia>	m ³ m ³	 5.64	
				RAZEM	5.64
8	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 6.44*5.84<po izolacje kotłownia>	m ² m ²	 37.61	
				RAZEM	37.61
9	KNR-W 4-01 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe o grubości 10 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni 6.44*5.84<kotłownia>+5.57+5.27<pom piwniczne>	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
10	KNR-W 4-01 0605-01 analogia	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa płytami styropianowymi 48.45<jw>	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.287<mata zbrojniowa>	t t	 0.29	
				RAZEM	0.29
12	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 6.44*5.84<kotłownia>+5.57+5.27<pom piwniczne>	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
13	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe ceramiczne układane na klej metodą kombinowaną 6.44*5.84<kotłownia>+5.57+5.27<pom piwniczne>	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
14	KNR 4-01 0704-02	Szprycowanie powierzchni ceglanych,betonowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 94.0<poz 1>	m ² m ²	 94.00	
				RAZEM	94.00
15	KNR 4-01 0712-01	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III na ścianach,pilastrach . 94.0<poz 1>	m ² m ²	 94.00	
				RAZEM	94.00
16	KNR 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 5 m2) 159.28<piwnica ściany>+61.76<sufity>	m ² m ²	 221.04	
				RAZEM	221.04
17	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni po malowanie, UNIWERSAL PUTZ 159.28<piwnica ściany>+61.76<sufity>	m ² m ²	 221.04	
				RAZEM	221.04
18	KSNR 2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 411.82<cały dół pwnic>	m ² m ²	 411.82	
				RAZEM	411.82
19	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-04 1004-01 analogia	Wyniesienie materiałów z rozbórki na zewnątrz do kontenera	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 2-02 0218-05 analogia	Uzupełnienie wylewki samopoziomującej schodów wejściowych i wewnętrznych pod płytki	m ²		
		7.41<schody od podwórka> +3.40+3.60<schody wewn kotłowni>	m ²	14.41	
				RAZEM	14.41
23	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		7.41<schody od podwórka> +3.40+3.60<schody wewn kotłowni>	m ²	14.41	
				RAZEM	14.41