

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szkód na drodze leśnej nr 13 w Leśnictwie Melsztyn. ( nr inw. 220/137)  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Melsztyn oddz. 72, 73, 81  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 30 sierpnia 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 sierpnia 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Odcinek w km 0+450-0+470</b>			
1	KNR 2-31 d.1 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm  (20*0.5*0.03)+(20*0.5*0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.800	  0.800
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  (20*0.5)+(20*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 d.1 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  (20*0.5)+(20*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01 d.1 0307-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-oczyszczenie wodospustu  6*0.1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.060	  0.060
				RAZEM	0.060
<b>2</b>		<b>Odcinek w km 0+470-0+480</b>			
5	KNR 2-31 d.2 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm  (10*0.5*0.1)+(10*0.5*0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.750	  0.750
				RAZEM	0.750
6	KNR 2-31 d.2 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  (10*0.5)+(10*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-31 d.2 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  (10*0.5)+(10*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
<b>3</b>		<b>Odcinek w km 0+480-0+550</b>			
8	KNR 2-31 d.3 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm  (70*0.5*0.03)+(70*0.5*0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.800	  2.800
				RAZEM	2.800
9	KNR 2-31 d.3 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  (70*0.5)+(70*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.000	  70.000
				RAZEM	70.000
10	KNR 2-31 d.3 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  (70*0.5)+(70*0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.000	  70.000
				RAZEM	70.000