




WIDOK BOCZNY




WIDOK Z TYŁU




WIDOK FRONTOWY




WIDOK BOCZNY



RZUT



A-A



wypełnienie wg przekroju A-A

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki
stalowej zgrzewanej o gr. drutu
Ø4mm kosz galwanizowany
ogniowo powłoka znal min
350g/m²

± 0,00

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki
stalowej zgrzewanej o gr. drutu
Ø4mm kosz galwanizowany
ogniowo powłoka znal min
350g/m²

wypełnienie wg przekroju A-A

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki stalowej zgrzewanej o
gr. drutu Ø4mm kosz galwanizowany ogniowo
powłoka znal min 350g/m²
wypełnienie drewnianymi okraglakami z drewna
twardego dqb/buk/jesion o Ø80mm do Ø200mm,
między elementy drewniane należy ułożyć ceramiczne
rury drenarskie i wiązki gałęzi bambusa

wypełnienie elementami ceramicznymi takimi jak cegła
krótówka, pustak xceramiczny z ceramiki poryzowanej,
cegła ceramiczna dziurawka

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki stalowej zgrzewanej o
gr. drutu Ø4mm kosz galwanizowany ogniowo
powłoka znal min 350g/m²

wypełnienie drewnianymi okraglakami z drewna
twardego dqb/buk/jesion o Ø80mm do Ø200mm,
między elementy drewniane należy ułożyć ceramiczne
rury drenarskie i wiązki gałęzi bambusa

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki stalowej zgrzewanej o
gr. drutu Ø4mm kosz galwanizowany ogniowo
powłoka znal min 350g/m²

kamień tamany
granit/amfibolit/bazalt/szarogłaz o frakcji
60-120mm

podsyпка drenarska z tłucznia kamiennego

tablica informacyjna z balchy
stalowej gr. 3m kortenowskiej lub
blachy czanej rdzewnej
zabezpieczonej lakierem Monoquad
Clear satyna lub podobnym. stal
zwykłą należy przed
zabezpieczeniem należy poddać
starzeniu.


Na tablicy napis "HOTEL OWADÓW"-
czcionka bauhaus. Dodatkowo na
tablicy informacje etnologiczne dot.
gatunków owadów miłodajnych i
korzystnych dla środowiska
występujących w regionie. opis
należy skonsultować z projektantem

wypełnienie wg przekroju A-A
kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki
stalowej zgrzewanej o gr. drutu
Ø4mm kosz galwanizowany
ogniowo powłoka znal min
350g/m²

tablica informacyjna z balchy
stalowej gr. 3m kortenowskiej lub
blachy czanej rdzewnej
zabezpieczonej lakierem Monoquad
Clear satyna lub podobnym. stal
zwykłą należy przed
zabezpieczeniem należy poddać
starzeniu.

Na tablicy napis "HOTEL OWADÓW"-
czcionka bauhaus. Dodatkowo na
tablicy informacje etnologiczne dot.
gatunków owadów miłodajnych i
korzystnych dla środowiska
występujących w regionie.
opis należy skonsultować z projektantem

kosz 1000x500x500mm
oczko 100x100mm z siatki
stalowej zgrzewanej o gr. drutu
Ø4mm kosz galwanizowany
ogniowo powłoka znal min
350g/m²



OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY USYTUOWANY NA PODYPCIE Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO
POSZCZEGÓLNE KOSZE NALEŻY ŁĄCZYĆ DRUTEM SPIRALNYM Ø4mm

Proj.M.		Jacek Magiera		Ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl	
gl. projektant:	mgr inż. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:
opracował:	inż. Jacek Magiera		05.2020	46/2010/DSOIA	Stadium: PZT
sprawił:					Część: Skala: 1:25
Zleciennodawca: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka					
Temat: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP I, lokalizacja: dz. nr 80/1, obręb Lubawka_3, jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto)					
Tytuł rysunku: RYSUNEK ELEMENTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - HOTEL OWADÓW					Nr rys.: PR-1