


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ  
SKALA 1:25



- GRANICA OPRACOWANIA
- ciąg pieszy dł. 194.56m i szer. 1.2m utwardzony kostką beton gr. 6cm, pow. 360.04m<sup>2</sup> w obrzeżach betonowych 8x30x100 na ławie betonowej, dł. obrzeży - 344.36mb
  - istniejąca nawierzchnia betonowa o szerokości 1.3m i średniej gr. 15cm, pow. 68.14m<sup>2</sup> do rozbiórki - istn. ciąg pieszy przy krawędzi stawu
  - Uporządkowanie terenów zielonych, uzupełnienie humusu, obsianie trawą, ewentualne zruszenie glebogryzarką, wygrabienie, obsianie trawą i zawołowanie - 3747.89 m<sup>2</sup>
  - miejsce montażu "hotelu dla owadów" wzdłuż projektowanej zieleni izolacyjnej - element gotowy do montażu
  - istniejąca zielen nieurzadzona, samosiewy, zakrzaczenia do usunięcia w celu założenia nowego nasadzenia - dł. 162.73mb i średniej szerokości 1m
  - Zielen separacyjna - kompleksowa usługa z pielęgnacją, nasadzenia żywoplotów Buk pospolity sadzonki o wysokości 80 do 100 cm - dł. 208.33mb
  - Zielen separacyjna - ligustr variegata, sadzonki o wysokości od 60cm - dł. 40.91mb
  - istniejąca bariera składająca się z pochwyty, środkowego przeciągu i słupków do renowacji - 61.61m, rury ~ø50mm (prostowanie, spionowanie, oczyszczenie i malowanie)

projektowane 2 ławki parkowe

istniejący staw

ProJ.M.

Jacek Magiera

BUKOWKA 70 58-420 LUBAWKA, 508396919, e-mail: projm@interia.pl

Projektant:	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.
Opracował:	mgr inż. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA		05.2020	46/2010/DS OIA	PZT
inst. sanitarne:					Część:
Inst. elektryczne:					Skala:
Zaceniodawca:	GMINA LUBAWKA, 58-420 Lubawka, ul. Plac Wolności 1				
Temat:	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP I, lokalizacja: dz. nr 80/1, obręb Lubawka_3, jednostka ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto)				
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Nr rys.: PZT-1