

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEGMENT B			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 1.40*3.18	m ² m ²	 4.452	 4.452
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych i naświetli 0.90*2.10*14+1.00*2.10*2+0.70*2.10*17+0.90*0.90*6+1.00*2.03	m ² m ²	 62.540	 62.540
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.61+5.54+2.78+2.66+2.91*4+1.05+1.51+1.20*3)*3.25*3 -(0.90*2.10*14+1.00*2.10*2+0.70*2.10*17+0.90*0.90*6)	m ² m ² m ²	 335.303 -60.510	 274.793
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 33.80*3	m ² m ²	 101.400	 101.400
5 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej pod płytkami z izolacją bitumiczną i akustyczną 33.80*3	m ² m ²	 101.400	 101.400
6 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity 33.80*3	m ² m ²	 101.400	 101.400
7 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany (3.10*4+5.61+5.54+3.10)*3.18*3 -(3.10*4+5.61+5.54)*2.10*3	m ² m ² m ²	 254.241 -148.365	 105.876
8 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.10*4+5.61+5.54)*2.10*3	m ² m ²	 148.365	 148.365
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników z lastryko 2.40*12	m m	 28.800	 28.800
10 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 4.452*0.05+62.54*0.05+274.793*0.15+101.40*0.03+101.40*0.07+148.365*0.03+28.80*0.30*0.05	m ³ m ³	 59.592	 59.592
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 4.452*0.05+62.54*0.05+274.793*0.15+101.40*0.03+101.40*0.07+148.365*0.03+28.80*0.30*0.05	m ³ m ³	 59.592	 59.592
12 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14km wraz - w pozycji uwzględniono również opłatę za wysypisko 4.452*0.05+62.54*0.05+274.793*0.15+101.40*0.03+101.40*0.07+148.365*0.03+28.80*0.30*0.05	m ³ m ³	 59.592	 59.592
1.2		Roboty murowe			
13 d.1.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - do h=160cm (0.25+2.25+0.12+3.24+0.65+2.71+1.30+1.29+0.25+0.12*2+2.37+3.24+1.05+1.59+3.19+1.05+1.41)*1.60*3-0.90*1.60*12-1.00*1.60*9	m ² m ²	 94.080	 94.080
14 d.1.2	NNRNKB 202 0175-06	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków Pd2 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem - powyżej 160cm (0.25+2.25+0.12+3.24+0.65+2.71+1.30+1.29+0.25+0.12*2+2.37+3.24+1.05+1.59+3.19+1.05+1.41)*1.60*3-0.90*0.50*12-1.00*0.50*9	m ² m ²	 115.860	 115.860
15 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 w ściankach działowych 1.20*21	m m	 25.200	 25.200
16 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z PCV 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Udrożnienie 2 kanałów wentylacyjnych	m		
d.1.2	0310-06	13.00*2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
1.3		Roboty tynkarskie wewnętrzne			
18	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - na projektowanych ściankach działowych	m ²		
d.1.3	0803-03	213.87*2	m ²	427.740	
				RAZEM	427.740
19	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - po skuciu okładzin ścian istniejących	m ²		
d.1.3	0803-03	(3.10*4+5.61+5.54)*2.10*3	m ²	148.365	
				RAZEM	148.365
1.4		Obudowy z płyt g-k			
20	KNR 2-02	Obud. poziome płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowy poziome z płyt gr. 12,5mm wodochronnych	m ²		
d.1.4	2004-06	6.00*(0.20+0.20)	m ²	2.400	
		obudowa podłączeń wentylacji			
		6*0.50*(0.20+0.20)	m ²	1.200	
				RAZEM	3.600
21	KNR 2-02	Obud.pionowe płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowy pionowe z płyt gr. 12,5mm wodochronnych	m ²		
d.1.4	2004-02	2*6.40*(0.10+0.25+0.10)	m ²	5.760	
		2*9.60*(0.20+0.20+0.20)	m ²	11.520	
		3*9.60*(0.20+0.20)	m ²	11.520	
				RAZEM	28.800
1.5		Roboty glazurnicze, zlicowanie ścian powyżej glazury do powierzchni płytek			
22	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Eurolanem TG 5 lub równoważnym - tylko w strefie urządzeń sanitarnych	m ²		
d.1.5	0114-01	(1.60+1.48+1.05+3.19+3.19+2.72+3.19)*2.20*3	m ²	108.372	
				RAZEM	108.372
23	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub równoważną; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
d.1.5	0115-03	(1.60+1.48+1.05+3.19+3.19+2.72+3.19)*2.20*3	m ²	108.372	
				RAZEM	108.372
24	NNRNKB	Gruntowanie podłoża pod glazurę	m ²		
d.1.5	202 1134-01	(2.25*2+1.59*2+5.61*2+2.02*2+1.97*2+1.05*2+1.15*2+1.05*2+2.71*2+3.19*2+2.72*2+3.19*2+1.29*2+1.05*2)*2.20*3	m ²	407.088	
		4.00*3	m ²	12.000	
				RAZEM	419.088
25	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - glazura 25x35cm wg projektu, płytki łatwe w utrzymaniu czystości, zaprawa klejąca elastyczna, odporna na detergenty, zaprawa spoinująca elastyczna, odporna na detergenty, w tym elementy wykończeniowe do glazury	m ²		
d.1.5	0829-05	419.088	m ²	419.088	
				RAZEM	419.088
26	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - po skuciu okładzin ścian istniejących - zlicowanie ścian powyżej glazury do powierzchni płytek - dwuwarstwowo RMSx2	m ²		
d.1.5	0803-03	(2.25*2+1.59*2+5.61*2+2.02*2+1.97*2+1.05*2+1.15*2+1.05*2+2.71*2+3.19*2+2.72*2+3.19*2+1.29*2+1.05*2)*(3.18-2.20)*3	m ²	181.339	
				RAZEM	181.339
27	KNR 0-12	Analogia - przyklejenie luster Rx0,3	m ²		
d.1.5	0829-05	1.40*0.50*6+0.80*0.78*3	m ²	6.072	
				RAZEM	6.072
1.6		Przegrody łazienkowe i blaty podumywalkowe			
28	KNR 0-19	Dostarczenie i montaż systemowych ścianek z drzwiami - z płyty laminowanej wysokociśnieniowo HPL gr. 10mm, kolor inny niż biały	m ²		
d.1.6	1024-10	(2.02*3+3.19*3+1.20*9)*2.10	m ²	55.503	
				RAZEM	55.503
29	kalk. własna	Dostarczenie i montaż blatów podumywalkowych z wykonanym otworem, z płyty postforming gr. 38mm, wg projektu - wymiary blatu 100x60cm z wykonaniem obudowy umywalki	kpl.		
d.1.6		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15/	Ścianki międzypisuarowe ceramiczne o wysięgu 40cm	szt.		
d.1.6	GEBERIT 0204-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7		Stolarka otworowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.7	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary 100x207cm, skrzydła pływające, ościeżnice stalowe, skrzydło pełne, wzmocnione, okucia i zamki - cena obejmuje komplet - ościeżnice stalowe malowane proszkowo systemowe wyższy standard, skrzydło drzwiowe, okucia i materiały pomocnicze 1.00*2.07*15	m ² m ²	 31.050	
				RAZEM	31.050
32 d.1.7	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary 90x207cm, skrzydła pływające, ościeżnice stalowe, skrzydło pełne, wzmocnione, okucia i zamki - cena obejmuje komplet - ościeżnice stalowe malowane proszkowo systemowe wyższy standard, skrzydło drzwiowe, okucia i materiały pomocnicze 0.90*2.07*6	m ² m ²	 11.178	
				RAZEM	11.178
33 d.1.7	KNR AT-31 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych z aluminium w progach drzwiowych 1.00*21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
34 d.1.7	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.1.7	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne EI30 - całość wg opisu w projekcie - drzwi stalowe EI30 pełne, okucia i materiały pomocnicze 1.00*2.07	m ² m ²	 2.070	
				RAZEM	2.070
1.8		Gładzie gipsowe			
36 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod gładzie na ścianach (2.25*2+1.59*2+5.61*2+2.02*2+1.97*2+1.15*2+1.05*4+2.71*2+2.72*2+3.19*4+1.29*2+1.05*2+12.20+3.31)*3.18*3 <i>minus glazura</i> -419.088 <i>minus okleina z płyty GKBI</i> -181.339	m ² m ² m ²	 736.393 -419.088 -181.339	
				RAZEM	135.966
37 d.1.8	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - gładzie 2x, w tym narożniki perforowane, ościeża 135.966	m ² m ²	 135.966	
				RAZEM	135.966
38 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod gładzie na sufitach 33.80*3	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
39 d.1.8	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach - gładzie 2x 33.80*3	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
1.9		Roboty malarskie			
40 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie na ścianach (2.25*2+1.59*2+5.61*2+2.02*2+1.97*2+1.15*2+1.05*4+2.71*2+2.72*2+3.19*4+1.29*2+1.05*2+12.20+3.31)*3.18*3 <i>minus glazura</i> -419.088	m ² m ² m ²	 736.393 -419.088	
				RAZEM	317.305
41 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - na ścianach - farba kolorowa do wnętrza, akrylowa lub emulsyjna 317.305	m ² m ²	 317.305	
				RAZEM	317.305
42 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie na sufitach 33.80*3	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
43 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - na sufitach - farba biała do wnętrza, akrylowa lub emulsyjna 33.80*3	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
1.10		Roboty posadzkowe			
44 d.1.1 0	KNR 2-02 0607-01 0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Rx0,5 33.80*3	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
45 d.1.1 0	KNR 2-02 0609-03 0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 2cm akustyczny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		101.40	m ²	101.400	
				RAZEM	101.400
46	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.1	1102-02	zatarte na gładko			
0		33.80*3	m ²	101.400	
				RAZEM	101.400
47	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1.1	1102-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm			
0		Krotność = 7	m ²	101.400	
		33.80*3			
				RAZEM	101.400
48	KNR 2-02	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.1	1106-07				
0		33.80*3	m ²	101.400	
				RAZEM	101.400
49	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Eurolanem TG 5 lub	m ²		
d.1.1	0114-01	równoważnym - pomieszczenia mokre i wilgotne			
0		33.80*3	m ²	101.400	
				RAZEM	101.400
50	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną	m ²		
d.1.1	0115-01	plynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub równoważną; powierzchnie pozio-			
0		me, bez wkładki z włókniny	m ²	101.400	
		33.80*3			
				RAZEM	101.400
51	NNRNKB	Gruntowanie podłoża pod płytki gresowe	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
0		33.80*3	m ²	101.400	
				RAZEM	101.400
52	KNR 0-12	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża -	m ²		
d.1.1	1118-03	płytki gres antypoślizgowe 30x30cm, w karo, IV klasa ścieralności, łatwe w			
0	z.sz. 5.1.	utrzymaniu czystości, zaprawa klejąca elastyczna, odporna na detergenty, za-	m ²	101.400	
		prawa spoinująca elastyczna, odporna na detergenty			
		33.80*3			
				RAZEM	101.400
1.11		Wyposażenie			
53	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk - obudowa ze stali matowej	kpl.		
d.1.1	1				
1		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
54	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru do rąk - obudowa ze stali matowej	kpl.		
d.1.1	1				
1		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
55	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła poj. 400ml - obudowa ze stali mato-	kpl.		
d.1.1	1	wej			
1		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
56	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - pojemnik na papier toaletowy w roli - obudowa ze stali	kpl.		
d.1.1	1	matowej			
1		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
57	kalk. własna	Dostarczenie - kosze na śmieci zamykane - obudowa ze stali matowej	kpl.		
d.1.1	1				
1		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
58	kalk. własna	Dostarczenie - szczotka do sedesu	kpl.		
d.1.1	1				
1		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
59	kalk. własna	Dostawa szafek z płyty MDF na sprzęt i środki czystości do pomieszczeń por-	kpl.		
d.1.1	1	ządkowych			
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000