


# NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

## SKALA 1: 10


### CHODNIKI - KOSTKA 6 cm

kostka betonowa 60 mm bez fazy
podsyпка cementowo - piaskowa 30 mm
kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm 100 mm
podsyпка piaskowa 100 mm
grunt rodzimy



### KONSTRUKCJA

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsyпка cementowo - piaskowa 10 cm



- UWAGI:
- Wymiary podano w mm.
  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
  - Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.

INWESTOR	 <b>SOSiR</b> Słupsk		Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 99		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>INDOM</b>		"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino		
TEMAT	<b>REMONT OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA</b> Słupsk; dz. nr 869, 11/61; obręb 10; Identyfikator działki 226301_1.0010.869, 226301_1.0010.11/61				
ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:					
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz				