


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

SKALA 1: 10


CHODNIKI - KOSTKA 6 cm

kostka betonowa 60 mm bez fazy
podsyпка cementowo - piaskowa 30 mm
kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm 100 mm
podsyпка piaskowa 100 mm
grunt rodzimy





KONSTRUKCJA

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsyпка cementowo - piaskowa 10 cm



UWAGI:

- Wymiary podano w mm.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
- Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.

INWESTOR	 SOSiR Słupsk		Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 99		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 INDOM		"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino		
TEMAT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Słupsk; dz. nr 544/6; obręb 9; Identyfikator działki 226301_1.0009.544/6				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238				
	DATA		PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska				
RYSUNEK	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI PRZEKRÓJ				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	MARZEC 2024	DOK. PROJEKT.	ARCH.	1:10	A3
					09