PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

POZ. 1 TRZPIENIE ŻELBETOWE
POZ. 1.1 TRZPIEŃ ŻELB. 20x20cm
POZ. 1.2 TRZPIEŃ ŻELB. 40x20cm

POZ. 2. FUNDAMENTY
POZ. 2.1 STOPA ŻELBETOWA 60x60x40cm
POZ. 2.2 STOPA ŻELBETOWA 100x100x40cm

STOPY FUNDAMENTOWE i TRZPIENIE
BETON C 20/25
STAL: A-III N (RB500)

otulina zbrojenia 50mm - FUNDAMENTY (na podbetonie)
otulina zbrojenia 30mm - TRZPIENIE

PODBETON C 8/10

Należy wyprofilować przy utwardzeniach i podjeździe do budynku

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

A
- ocynkowana i powlekana blacha
- PUR 14cm z konstrukcją ramy
- sufit z płyt GK powlekane blachą

B
- wykładzina PCV
- płyta betonowo-wiórowa
- PUR 10cm z konstrukcją ramy
- blacha

C
- kostka brukowa 6cm
- podsypka piaskowa 10cm
- stabilizacja piaskowo-cementowa 10cm
- podsypka piaskowa z Pd o Is=min 0,98

D
- ocynkowana i powlekana blacha
- PIR 12cm z konstrukcją ramy
- ocynkowana blacha stalowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
obiekt:	Budynek usługowy – zaplecze usług sportu Czmoń, dz. nr ewid. 305, gmina Kórnik
branża:	Architektura
temat rysunku:	PRZEKRÓJ A–A
skala:	1:50

	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Projektował – konstrukcje	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/POOK/04	12.2021	
Projektował – architektura	MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MAŁYSZ	89/WPOKK/UpB/2011	12.2021	
Sprawdził – konstrukcje	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK	WKP/0252/PWOK/17	12.2021	
Sprawdził – architektura	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA	7131/18/P/2004	12.2021	

nr rys. A-3