

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 81 - remont elewacji od strony podwórza
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

22-04-2021

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont elewacji		
1	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	21,134
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Klatka schodowa	(0,76*0,89)		0,676
	2	81/4	(1,66*1,36)+(0,91*0,83)+(0,92*0,85)+(1,04*1,38)+(1,03*1,8)+(1,33*1,8)		9,478
	3	81/2	(1,01*1,7)*2		3,434
	4	81/1	(1,01*1,7)*3+(1,33*1,8)		7,545
1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	10,000
1	3	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	10,000
1	4	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,0*0,01*1,2		0,120
1	5	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	0,120
1	6	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	156,031
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny z wejściem do piwnic	(7,6*9,8)+(2,0*9,8)+(0,68*2,06)-(1,30*1,78)		93,167
	3	-minus okna	-(1,01*1,7)*4-(1,33*1,8)*2		-11,656
	4	Ściana z wejściem do budynku	(5,0*8,65)-(2,07*1,15)+(3,0*1,25)*2*0,5		44,620
	5	-minus drzwi	-(1,18*2,76)		-3,257
	6	-minus okna	-(1,01*1,7)-(1,04*1,38)-(1,03*1,8)		-5,006
	7	Ściana z wejściami do po. gospod.	(4,8*7,7)		36,960
	8	-minus okna	-(1,66*1,36)-(0,76*0,89)-(0,91*0,83)-(0,92*0,85)		-4,471
	9	-minus drzwi deskowe	-(1,05*2,12)-(1,1*2,06)		-4,492
	10	81/4 ościeża	(1,66+2*1,36)*0,15+(0,91+2*0,83)*0,15+(0,92+2*0,85)*0,15+(1,04+2*1,38)*0,15+(1,03+2*1,8)*0,15+(1,33+2*1,8)*0,15		3,440
	11	81/2 ościeża	(1,01+2*1,7)*2*0,15		1,323
	12	81/1 ościeża	(1,01+2*1,7)*3*0,15+(1,33+2*1,8)*0,15		2,724
	13	Przy drzwiach wejściowych do budynku	(1,18+2*2,76)*0,4		2,680
1	7	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	83,760
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	81/4	(1,66+2*1,36)+(0,91+2*0,83)+(0,92+2*0,85)+(1,04+2*1,38)+(1,03+2*1,8)+(1,33+2*1,8)		22,930
	2	81/2	(1,01+2*1,7)*2		8,820
	3	81/1	(1,01+2*1,7)*3+(1,33+2*1,8)		18,160
	4	Przy drzwiach wejściowych do budynku	(1,18+2*2,76)		6,700
	5	Narożniki pionowe ścian	9,8+8,65+7,7+1,0		27,150
1	8	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m ²	156,031
1	9	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	145,864
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny z wejściem do piwnic	(7,6*9,8)+(2,0*9,8)+(0,68*2,06)-(1,30*1,78)		93,167
	2	-minus okna	-(1,01*1,7)*4-(1,33*1,8)*2		-11,656
	3	Ściana z wejściem do budynku	(5,0*8,65)-(2,07*1,15)+(3,0*1,25)*2*0,5		44,620
	4	-minus drzwi	-(1,18*2,76)		-3,257
	5	-minus okna	-(1,01*1,7)-(1,04*1,38)-(1,03*1,8)		-5,006
	6	Ściana z wejściami do po. gospod.	(4,8*7,7)		36,960

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	7	-minus okna	$-(1,66*1,36)-(0,76*0,89)-(0,91*0,83)-(0,92*0,85)$		-4,471
	8	-minus drzwi deskowe	$-(1,05*2,12)-(1,1*2,06)$		-4,492
1	10	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	10,167
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	81/4 ościeża	$(1,66+2*1,36)*0,15+(0,91+2*0,83)*0,15+(0,92+2*0,85)*0,15+(1,04+2*1,38)*0,15+(1,03+2*1,8)*0,15+(1,33+2*1,8)*0,15$		3,440
	2	81/2 ościeża	$(1,01+2*1,7)*2*0,15$		1,323
	3	81/1 ościeża	$(1,01+2*1,7)*3*0,15+(1,33+2*1,8)*0,15$		2,724
	4	Przy drzwiach wejściowych do budynku	$(1,18+2*2,76)*0,4$		2,680
1	11	KNR 202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ścianach	m ²	145,864
1	12	KNR 202-09-33-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach szer 15 cm	m ²	10,167
1	13	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - okap drewniany	m ²	8,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podbitka drewniana	$(4,8+5,0+2,0)*0,5$		5,900
	2	Belki pod podbitką	$(0,14*3)*0,5*13$		2,730
1	14	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	44,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rynny	$4,8*5,0+2,0$		26,000
	2	Rury spustowe	$10,0+8,0$		18,000
1	15	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m ²	6,640
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(0,82*1,0)*2+(2,5*1,0)*2$		6,640
1	16	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	9,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jednostronnie - pom gosp.	$(1,0*2,12)+(1,1*2,06)$		4,386
	2	Dwustronnie - wejście do piwnic	$(1,30*1,78)*2$		4,628
1	17	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm antypoślizgowych , mrozoodpornych na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	8,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopnie	$(0,3*2,07)*7$		4,347
	2	Podstopnie	$(0,15*2,07)*8$		2,484
	3	Podest	$(0,81*2,07)+(0,4*1,18)$		2,149
1	18	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	154,498
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,6*9,8)+(5,0*8,65)+(4,8*7,66)$		154,498
2	Remont ściany szczytowej w oficynie				
2	19	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	10,000
2	20	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	10,000
2	21	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$10,0*0,01*1,2$		0,120
2	22	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	0,120
2	23	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	38,540
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana szczytowa	$(4,7*8,2)$		38,540
2	24	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	7,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	5	Narożniki pionowe ścian	$7,7$		7,700
2	25	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m ²	38,540
2	26	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	38,540
2	27	KNR 202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ścianach	m ²	38,540
2	28	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	38,540