

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego
WIM.271.2.77.2019**

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie istniejącej ścieżki (zgodnie z trasą jej przebiegu) i jej modernizacji na ścieżkę o przekroju poprzecznym jak niżej, o nawierzchni mineralnej szer. 1,5 m i długości ok. 245 m, dostawie i montażu urządzeń małej architektury (ławki z oparciem – 2 szt., zamocowane w gruncie, kosz na śmieci, stojak na worki i pojemnik na worki z psimi nieczystościami) wraz z tablicą informacyjną, zlokalizowanych w części rekreacyjnej ul. Bronikowskiego (trawnik nad Kanałem) pomiędzy Mostem Grunwaldzkim a ul. Śluzową (plac zabaw) w Bydgoszczy (działki 63, 62, 64, 65, 86 obr. 058 własność Gminy Bydgoszcz).

Dobór elementów jw. należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Plastykiem Miasta, Konserwatorem Zabytków).

Wymagania dla modernizowanej ścieżki:

Ścieżka o przekroju poprzecznym złożonym z warstwy gruntowej, podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (grub. np. 12 cm,) warstwy mineralnej 0/16 mm (grub. 5 cm), nawierzchni mineralnej o uziarnieniu 0/8 mm w obrzeżach, o spadku jednostronnym lub dwustronnym w zależności od konfiguracji terenu.

Wykonanie robót budowlanych, w tym:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej wg przedstawionych wyżej warunków na zagospodarowanie terenu ścieżką (przebieg ścieżki jak obecnie w terenie), o nawierzchni mineralnej, szer. 1,5 m; przebieg od Mostu Grunwaldzkiego do placu rekreacyjnego (około 10 m od końca trawnika w pobliżu ul. Śluzowej) i rozmieszczeniu elementów małej architektury na tym terenie; mapa do celów informacyjnych zostanie przekazana Wykonawcy; projekt ma służyć jako załącznik do zgłoszenia o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych do Wydziału Administracji Budowlanej.
- 2) roboty przygotowawcze (*m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi, nawiezie-
nie ziemi urodzajnej, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku*),
- 3) wykonanie ścieżki mineralnej wg projektu,
- 4) wykonanie fundamentów do zaprojektowanych urządzeń,
- 5) dostawa i montaż elementów małej architektury wg projektu,
- 6) dostawa i montaż tablicy informacyjnej,
- 7) obsianie trawą nawierzchni zniszczonej podczas robót i ogólne uporządkowanie otoczenia (*m.in. renowacja istniejących ławek, przycięcie ewentualne gałęzi drzew i krzewów rosnących w bliskości ścieżki*),
- 8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z:

- 1) uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w zakresie, o którym mowa wyżej w punkcie 1,
- 2) przyjętym bez zastrzeżeń zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót,
- 3) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U.2016.290*), zasadami wiedzy technicznej,
- 4) spełnieniem warunku polegającego na zapewnieniu minimalnej gwarancji na wykonane roboty, w tym konstrukcję zamontowanych urządzeń i elementy metalowe – 5 lat;
- 5) zastosowaniem materiałów o ww. wymaganiach potwierdzonych atestami jakości przedstawionymi przez Wykonawcę (łącznie z atestem na klasę betonu).


INSPEKTOR
Lidia Hoppe