


RZUT PARTERU

SKALA 1:50

LEGENDA:

- Ściany murowane z cegły pełnej gr. 55, 26 i 18 cm

- Ściany działowe



S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
15 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,193 W/m² K	U max= 0,200 W/m² K

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
10 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,268 W/m² K	U max= 0,200 W/m² K

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
PARTER			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. posadzki [m²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
CZĘŚĆ WSPÓLNA			
0/01	KŁATKA SCHODOWA	10,59	PLYTKI CERAMICZNE
SUMA		10,590000	-
CZĘŚĆ WSPÓLNA MIESZKANIA 1a i 1b			
0/02	WIATROLAP	5,65	WYKŁADZINA PCV
0/03	KOMUNIKACJA	5,61	WYKŁADZINA PCV
SUMA		11,260000	-
MIESZKANIE nr 1a			
0/04	POKÓJ	21,69	PANELE PODŁOGOWE
0/05	POKÓJ	19,20	PANELE PODŁOGOWE
0/06	KUCHNIA	7,52	PLYTKI CERAMICZNE
0/07	ŁAZIENKA	3,93	PLYTKI CERAMICZNE
SUMA		52,340000	-
MIESZKANIE nr 1b			
0/08	KUCHNIA	7,62	WYKŁADZINA PCV
0/09	ŁAZIENKA	1,93	PLYTKI CERAMICZNE
0/10	POKÓJ	16,28	PANELE PODŁOGOWE
SUMA		25,830000	-
MIESZKANIE nr 2			
0/11	WIATROLAP	5,41	PANELE PODŁOGOWE
0/12	KOMUNIKACJA	5,24	PANELE PODŁOGOWE
0/13	KUCHNIA	7,37	PLYTKI CERAMICZNE
0/14	ŁAZIENKA	3,86	PLYTKI CERAMICZNE
0/15	SYPIALNIA	9,38	PANELE PODŁOGOWE
0/16	POKÓJ	16,37	PANELE PODŁOGOWE
0/17	POKÓJ	19,17	PANELE PODŁOGOWE
SUMA		66,800000	-
SUMA CAŁKOWITA		166,820000	-

Tytuł: WYKONANIE INSTALACJI c.o. i c.w.u.  
w budynku przy ul. Nowe Osiedle 16

Stadium: INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwestor: GMINA MIASTO RYPIN  
ul. Warszawska 40  
87-500 Rypin

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
obrotu: 0001 Rypin, m. Rypin,  
jednostka ewidencyjna: 041201\_1 Rypin Miasto  
dz. nr ewid.: 832/139

Jednostka Projektująca:  
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt  
ul. PODHALANSKA 41  
87-500 BROWNICA  
tel.: +48 56 697 40 30  
kom.: +48 780 28 29 50  
www.fsprojekt.pl



Branża: BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:  
mgr inż. Marcin Fabiański  
opr. nr: KUP0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania i nadzoru nad bud. bez ograniczeń  
opr. nr: KUP0088/ZOZA/12 w specjalności architektonicznej  
do projektowania w ograniczonym zakresie

Opracował:  
mgr inż. Ewelina Lewandowska

Nazwa rysunku:  
RZUT PARTERU

Skala: 1:50  
Data (dd.mm.rrrr): 09.2021  
Numer rys.: I-2  
TOM: I