



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienie, którego wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych na zadanie pn.: „Wykonanie przeglądu stolarki okiennej aluminiowej i stalowej w budynkach wchodzących w skład kompleksu Muzeum Śląskiego - Budynek główny, Spichlerz, Stolarsnia i Łaźnia główna oraz wykonanie przeglądu stolarki drzwiowej aluminiowej w Budynku głównym Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.” Nr referencyjny: T.2611.94.2024.TM

1. Przedmiot zlecenia.

Przedmiotem zlecenia jest:

1. przegląd stolarki okiennej aluminiowej i stalowej w budynkach wchodzących w skład kompleksu Muzeum Śląskiego - Budynek główny, Spichlerz, Stolarsnia i Łaźnia główna oraz wykonanie przeglądu stolarki drzwiowej aluminiowej w Budynku głównym Muzeum
 - a. stolarka okienna aluminiowa:
 - Budynek główny - 117 skrzydeł okiennych;
 - b. stolarka okienna stalowa:
 - Spichlerz - 40 skrzydeł okiennych;
 - Stolarsnia - 9 skrzydeł okiennych;
 - Łaźnia główna - 45 skrzydeł okiennych;
 - c. Stolarka aluminiowa drzwiowa:
 - Budynek główny - 45 skrzydeł drzwiowych;

2. Termin wykonania prac.

Usługa będzie wykonywana w terminie od 25 listopada do 13 grudnia 2024 roku.

3. Teren wykonania prac.

Prace będą prowadzone na terenie zewnętrznym oraz w budynkach wchodzących w skład kompleksu Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1.

4. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.

Przeгляд może być wykonany w obiekcie w następujących godzinach: 07:00 - 15:00, 7 dni w tygodniu zgodnie z regulaminem oraz instrukcjami obowiązującymi na obiekcie. Ponadto po stronie Wykonawcy leży dopełnienie wszystkich przepisów zgodnie z przepisami prawa pracy, przepisami BHP, normami oraz rozporządzeniami obowiązującymi na terenie RP w chwili wykonywania czynności serwisowych.

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia Działu Technicznego, jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone.



Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spowodowane szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania przeglądu. Wykonawca na czas trwania umowy posiadać będzie polisę OC na kwotę min. 100 tys. zł.

6. Sprzęt

Wykonawca zapewnia cały sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia.

7. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, których stan i jakość nie wpłynie negatywnie na infrastrukturę Zamawiającego.

8. Zakres prac do wykonania.

W ramach zadania należy wykonać następujące czynności:

Przegląd stolarki okiennej aluminiowej i stalowej łącznie - 211 skrzydeł okiennych:

- a) nasmarować lub naoliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań np. pastą silikonową lub smarem w sprayu (stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic),
- b) sprawdzić wszystkie części okuć w miejscach mocowania,
- c) czyszczenie wszystkich elementów ze wszelkich możliwych zanieczyszczeń by zapobiec zablokowaniu lub zatarciu mechanizm,
- d) smarowanie bezkwasowym olejem maszynowym wszystkich części ruchomych,
- e) sprawdzenie funkcjonowania okuć i wykonanie niezbędnej regulacji docisków,
- f) sprawdzenie pewności osadzenia elementów złącznych okuć, poprawa połączeń gwintowych,
- g) sprawdzić dolną wewnętrzną część ościeżnicy okna, w której znajdują się otwory odprowadzające wodę z okna na zewnątrz czy jest czysta, a otwory drożne w razie konieczności wyczyścić.

Przegląd i konserwacja stolarki drzwiowej aluminiowej - 45 skrzydeł drzwiowych:

- a) przeprowadzić kontrolę skrzydła, ościeżnicy i elementów ruchomych (regulację zawiasów, zamka, rygli, RKZ, samozamykacza)
- b) wykonać wizualną ocenę płyty drzwiowej i ościeżnicy pod kątem występowania wad mechanicznych lub korozji
- c) sprawdzenie mocowania klamek do płyty drzwiowej i łożyska klamek
- d) sprawdzenie śrub mocujących zamek, oliwienie zapadki i rygla, kontrolę luzu zapadki i poprawność jej funkcjonowania
- e) sprawdzenie mocowania zawiasów do płyty drzwiowej i do ościeżnicy. W razie potrzeby należy wykonać korektę ustawienia zawiasów
- f) stopień zużycia uszczelek
- g) sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej korekty siły zamykania.

Wykonawca po zakończeniu każdego z zadań sporządzi protokół z wykonanych prac wraz z przedstawieniem uwag i zaleceń związanych z eksploatacją stolarki drzwiowej i okiennej.

9. Odbiór robót.

Wykonawca przedstawi protokół wykonania przeglądu stolarki oraz pozostałych elementów wchodzących w skład postępowania.

Po zatwierdzeniu protokołów wykonania przedmiotu zamówienia bez wad przez Zamawiającego Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.