

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZKI W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 1 HALA NR 3  
ADRES INWESTYCJI : Leśmierz 6, 95-035 Ozorków  
INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych  
ADRES INWESTORA : 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Projektowo Inwestycyjne "PAMAR" Krzysztof Hemka (konstrukcyjno-budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 30 wrzesień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 30 wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45262321-7</b>		<b>Wyrównywanie podłóg - Przebudowa posadzki w hali nr 3 budynku magazynowego nr1.</b>			
1	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01		1304*0.15	m <sup>3</sup>	195.60	
					RAZEM	195.60
2	KNR 4-01	P-1.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		195.60	m <sup>3</sup>	195.60	
					RAZEM	195.60
3			Opłata za utylizację gruzu betonowego i asfaltowego	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		195.60	m <sup>3</sup>	195.60	
					RAZEM	195.60
4	KNR 2-02	P-1.1	Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		Krotność = 2 1304	m <sup>2</sup>	1304.00	
					RAZEM	1304.00
5	KNR 2-02	P-1.1	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach, śred-	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01		nia grubość 17 cm 1304 *0.17	m <sup>3</sup>	221.68	
					RAZEM	221.68
6		P-1.1	Dopłata za ułożenie włókien stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna		1304	m <sup>2</sup>	1304.00	
					RAZEM	1304.00
7	KNR 2-02	P-1.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 6mm posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07 analogia		1304 * 1.15	m <sup>2</sup>	1499.60	
					RAZEM	1499.60
8		P-1.1	Wykonanie warstwy trudnościeralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna		1304	m <sup>2</sup>	1304.00	
					RAZEM	1304.00
9		P-1.1	Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 5 cm oraz wypełnienie sznurem i masą.	m		
d.1	kalk. własna		432	m	432.00	
					RAZEM	432.00
10	NNRNKB	P-1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01		1304	m <sup>2</sup>	1304.00	
					RAZEM	1304.00
11	KNR 0-40	P-1.1	Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana, słupy posadzka).	m		
d.1	0110-01		180	m	180.00	
					RAZEM	180.00
12			Demontaż i ponowny montaż odbojnic przy słupach	szt		
d.1	kalk. własna		4 * 4	szt	16.00	
					RAZEM	16.00