



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Roboty utrzymaniowe stalowego masztu kratowego h = 70 m na Górze Telegraf w Kielcach - Malowanie uszkodzonych powłok lakierniczych
ADRES INWESTYCJI : Góra Telegraf w Kielcach
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Jerzy Sendkowski (Konstrukcje)
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2017 r.

Data opracowania
Grudzień 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0101-05 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości krawężników o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) metodą alpinistyczną. Współ. dla R=15 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 7-12 0105-02 analogia	Odtłuszczenie krawężników o średnicy zewnętrznej 58-219 mm metodą alpinistyczną. Współ. dla R=15. (Środek odtłuszczający Hempel Light Clean) 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych. Analogia. Malowanie metodami alpinistycznymi. Współ. dla RiS=15. Farba podkładowa Hempel 4641 oraz rozcieńczalnik do farby podkładowej Hempel Thiner 0808 (max. do 5%) 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 7-12 0211-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych. Analogia. Malowanie metodami alpinistycznymi. Współ. dla RiS=15. Farba nawierzchniowa Hempel 50806 (kolor czerwony - 50% powierzchni) + farba nawierzchniowa Hempel 10 000 (kolor biały - 50% powierzchni) oraz rozcieńczalnik do farb nawierzchniowych Hempel Thiner 0808 (max. do 5%) 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000