

Nr postępowania: [GPIR.271.1.26.2024](#)

Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:**GMINA SKOŁYSZYN****38-242 Skołyszyn 12**

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.plstrona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Nazwa zadania: „**Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach**”.
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym dokumencie oraz załącznikach: nr 5 do SWZ (projekt umowy) i nr 12 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
3. Zadanie należy wykonać w oparciu o posiadany przez Zamawiającego Komplet dokumentacji opracowanej przez Zespół Projektowy:
 - 1) **Konstrukcje**
mgr inż. arch. Marek Krzysztoń -specjalność architektoniczna, upr. nr MPOIA/065/2019.
 - 2) **Instalacje sanitarne**
mgr inż. Arkadiusz Pamuła, specjalność instalacje sanitarne, upr. bud. nr MAP/0244/PWOS/10.
 - 3) **Instalacje elektryczne**
mgr inż. Zenon Popis, specjalność instalacje elektryczne, upr. bud. nr GAS.834/A-103/83.wraz z przedmiarem robót, STWiORB.
4. Zadanie objęte umową jest realizowane w ramach projektu pn. „**Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn**”, Nr FEPK.02.06.-IZ.00-0098/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 „ENERGIA I ŚRODOWISKO” Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
5. **Szczegółowy opis zamówienia:**

Postępowanie dotyczy realizacji jednego z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysiekach.

Zakres zadania obejmuje:

 - 1) Modernizację stacji zlewczej ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym (roboty budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego: stacja zlewcza – 1kpl., sito bębnowe – 1szt., pompa – 1 szt., rusztu napowietrzającego, armatura – 1 kpl., a także wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i AKPiA);

Nr postępowania: [GPIR.271.1.26.2024](#)

- 2) Modernizację pompowni głównej (prace budowlane, w tym renowacja powierzchni betonu oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego: kraty taśmowo-panelowej z prasopłuczką skratek – 1szt., pomp – 2 szt., armatury – 1kpl., a także wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA).
 - 3) Modernizację oczyszczania mechanicznego (prace budowlane, w tym remontowe w pomieszczeniu oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego kratopiaskownika zintegrowanego z prasopłuczką skratek, separatorem - płuczką piasku oraz tłuszczownikiem – 1szt., orurowania, armatury i napędów – 1kpl., wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i AKPiA).
 - 4) Modernizację istniejącego ciągu oczyszczania biologicznego wraz z zagęszczaczem osadu (prace budowlane, w tym, renowacja betonu, modernizacja zgarniacza osadnika wtórnego, zakup i montaż wyposażenia technologicznego: pomp 2 szt. (od recyrkulacji wewnętrznej – 1 szt. oraz zewnętrznej 1 szt.), pompy głębinowej – 1 szt. (laguna hydroponiczna), mieszadef – 3 szt. , napowietrzanie – 1kpl., dekantera – 1szt., armatury, a także wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA).
 - 5) Modernizację stacji dmuchaw (prace budowlane, w tym izolacja akustyczna oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego: dmuchawy – 4 szt., rurociągi i armatura, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA).
 - 6) Modernizację układu odwadniania osadu (prace budowlane i demontażowe, zakup i montaż wyposażenia technologicznego: prasa taśmowa do odwadniania osadu – kompletna linia wraz z pompą odbierającą ustabilizowany osad z zagęszczacza osadu, układ higienizacji osadu wraz z przenośnikiem (podajnikiem) spiralnym osadu, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA).
 - 7) Modernizację systemu automatyki i sterowania (system elektroenergetyczny, AKPiA oraz sterowanie i wizualizacja).
 - 8) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp.
 - 9) Termomodernizację budynku oczyszczalni (docieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej), remont technologii, garażu i laguny hydroponicznej (ściany i posadzki), remont dachu (wymiana pokrycia dachowego i rynien) wykonanie nowego systemu ogrzewania – pompa ciepła z buforem oraz promienniki podczerwieni na technologii i garażu, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) w części administracyjno-socjalnej budynku).
 - 10) Dostawę wyposażenia – przenośny, automatyczny aparat do poboru automatycznego prób ścieków (autosampler) – 2 szt., pojemniki ocynkowane (kpl) i kontenery hakowe (kpl), rozruch oczyszczalni.
6. Powyższy opis zawiera wyłącznie ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach umowy. Szczegółowy opis z ilościami, parametrami materiałów, urządzeń i innymi wymaganiami zawiera:
- 1) Projekt techniczny,
 - 2) STWiORB,
 - 3) Przedmiar robót,
 - 4) Umowa.

Wszelkie ustalenia i warunki wykonywania robót zawarte chociaż w jednym z w/w dokumentów są wiążące dla Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca jest realizować



Nr postępowania: [GPIR.271.1.26.2024](#)

zadanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku rozstrzygania sporów co do rozbieżności w ich treści - podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów.

7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, zmianami dokumentacji, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.).
8. **Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać inne wymagane roboty towarzyszące, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczegółowymi zapisami dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wymagań gwarancyjnych producentów urządzeń, warunkami odbiorów technicznych, warunkami uzyskania odbioru końcowego obiektu, uwzględniając odpowiedni standard i jakość wykonanych prac według instrukcji Zamawiającego.**
9. Zakres obowiązków i wymagań dla Wykonawcy w trakcie realizacji zadania zawiera projekt umowy, będący załącznikiem nr 5 do SWZ.
10. Przedmiar robót, będący częścią dokumentacji projektowo - kosztorysowej udostępniono Wykonawcom w celu uproszczenia wyceny oferty i mają charakter pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy, co do zakresu robót wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu określonego dokumentacją techniczną i warunkami zamówienia.
11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Pozostałe kody:
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kładzenie rynien
42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków
42996400-8 Mieszadła
42996600-0 Urządzenia natleniające
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez:
Unię Europejską



PODKARPACIE
OWOŚCIOWY KRAJ

Nr postępowania: **GPIR.271.1.26.2024**

- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
- 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
- 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
- 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45443000-4 Roboty elewacyjne
- 45321000-3 Izolacja cieplna
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zatwierdzam:

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
tel./fax 13 44 910 62 (63) (64)
NIP 685-16-51-203 REGON 370440382
BS O/ Skołyszyn
76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

WÓJT
mgr Bogusław Kręcisz