

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Bieżące utrzymanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku, na urządzeniach stanowiących własność Miasta i Gminy Kórnik

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów, sprzętu i transportu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia w cenach jednostkowych kosztów towarzyszących wykonaniu jak np. oznakowanie tymczasowe miejsca robót, utylizacja materiału. Prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznych zleceniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Każdorazowo w zleceniu zostanie określony zakres prac.

II. Wykaz prac do wykonania w ramach oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku, na urządzeniach stanowiących własność Miasta i Gminy Kórnik:

1. Wymiana tradycyjnych źródeł światła wraz z oczyszczeniem i uszczelnieniem oprawy.
2. Wymiana niedziałających źródeł światła- diody LED wraz z wymianą całości oprawy. Wybór oprawy nie gorszy niż np. Ampera produkt firmy Schreder.
3. Wymiana zegara astronomicznego na ETIClock lub równoważny jednak o parametrach niegorszych.
4. Ustawienie i regulacja zegara astronomicznego na pory funkcjonowania wskazane przez Zamawiającego.
5. Wymiana zabezpieczenia w tablicy rozdzielczej, szafie.
6. Wymiana zabezpieczenia w słupie.
7. Wymiana oprawy z tradycyjnym źródłem światła typu Philips SGS na oprawę LED np. typu Ampera - produkt firmy Schreder lub równoważną.
8. Wymiana oprawy na oprawę z tradycyjnym źródłem światła.
9. Wymiana słupa stalowego.
10. Wymiana słupa aluminiowego.
11. Wymiana słupa betonowego.
12. Wymiana słupa stylizowanego.
13. Wymiana fundamentu słupa.
14. Naprawa uszkodzonego kabla oświetleniowego.
15. Dokonywanie cyklicznych przeglądów linii oświetleniowych w celu wykrycia uszkodzeń, dewastacji itp. oraz w celu dokonania oceny stanu technicznego. Przeglądy zostaną


potwierdzone stosownymi protokołami. Przeglądy należy wykonać minimum cztery razy w ciągu roku, w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień i listopad.

16. Inne naprawy dla robót nieprzewidzianych wg tabeli poniżej:

Narzuty do kosztorysów dla robót nieprzewidzianych			
Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stawka netto
1	Stawka roboczogodziny - R	zł	
2	Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich - Kp naliczany od R i S)	%	
3	Wskaźnik narzutu zysku - z (naliczany od R+S+Kp)	%	

III. Waga dla poszczególnych pozycji

POZYCJE	WAGA
- pkt 1 wg zał. nr 1	10%
- pkt 2 wg zał. nr 1	5%
- pkt 3 wg zał. nr 1	5%
- pkt 4 wg zał. nr 1	3%
- pkt 5 wg zał. nr 1	4%
- pkt 6 wg zał. nr 1	4%
- pkt 7 wg zał. nr 1	8%
- pkt 8 wg zał. nr 1	10%
- pkt 9 wg zał. nr 1	10%
- pkt 10 wg zał. nr 1	10%
- pkt 11 wg zał. nr 1	10%
- pkt 12 wg zał. nr 1	6%
- pkt 13 wg zał. nr 1	5%
- pkt 14 wg zał. nr 1	5%
- pkt 15 wg zał. nr 1	5%
- pkt 16 wg zał. nr 1	


 kierownik Wydziału Eksploatacji
 Infrastruktury Technicznej
 mgr Anna Borowiak