
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt	budynki gospodarcze
Rodzaj robót	rozbiórkowe
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	76-200 Słupsk ul. Poniatowskiego
Inwestor	Miasto Słupsk Zarządca PGM Spółka z o.o 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Budynek nr 1/2				
1	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ondulina nie nadających się do użytku 13,95*6,05+15*5,6	m2	168,398
		razem	m2	168,398
2	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu 13,95*6,05+15*5,6	m2	168,398
		razem	m2	168,398
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 13,95*6,05+15*5,6	m2	168,398
		razem	m2	168,398
4	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (13,95*2,5+5,2*(2,5+4,07)*0,5*2+15*2,5+15*5+(2,5+5)*0,5*4,4*2)*0,25	m3	53,635
		razem	m3	53,635
5	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,2*(2,5+4,07)*0,5*5+(2,5+5)*0,5*4,4*6	m2	184,41
		razem	m2	184,41
6	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 5,2*13,95+15*4,4	m2	138,54
		razem	m2	138,54
7	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 168,398*0,05+53,635+184,41*0,12+138,54*0,06	m3	92,497
		razem	m3	92,497
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 168,398*0,05+53,635+184,41*0,12+138,54*0,06	m3	92,497
		razem	m3	92,497
9	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7 168,398*0,05+53,635+184,41*0,12+138,54*0,06	m3	92,497
		razem	m3	92,497
10	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu (168,398*0,04+53,635+184,41*0,12+138,54*0,06)*1,6	t	145,3
		razem	t	145,3
11	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację onduliny 168,398*0,01*1,8	t	3,031
		razem	t	3,031
12	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim 150*0,02	m3	3
		razem	m3	3
Budynek nr 3/4				
13	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ondulina nie nadających się do użytku 14,9*5,5+14*5,5	m2	158,95
		razem	m2	158,95
14	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu 14,9*5,5+14*5,5	m2	158,95
		razem	m2	158,95
15	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 14,9*5,5+14*5,5	m2	158,95
		razem	m2	158,95

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (14,4*2,69+14,4*4,42+14*2,65+4,7*(2,69+4,42)*0,5*2+4,7*(4,42*2,65)*0,5*2)*0,25	m3	56,988
		razem	m3	56,988
17	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4,7*(2,69+4,42)*0,5*5+4,7*(4,42*2,65)*0,5*5	m2	221,17
		razem	m2	221,17
18	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 14,4*4,7+14*4,7	m2	133,48
		razem	m2	133,48
19	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 158,95*0,05+56,988+221,17*0,12+133,48*0,06	m3	99,485
		razem	m3	99,485
20	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 158,95*0,05+56,988+221,17*0,12+133,48*0,06	m3	99,485
		razem	m3	99,485
21	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7 158,95*0,05+56,988+221,17*0,12+133,48*0,06	m3	99,485
		razem	m3	99,485
22	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu (158,95*0,04+56,988+221,17*0,12+133,48*0,06)*1,6	t	156,632
		razem	t	156,632
23	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację onduliny 158,95*0,01*1,8	t	2,861
		razem	t	2,861
24	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim 150*0,02	m3	3
		razem	m3	3
		Budynek nr 5		
25	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ondulina nie nadających się do użytku 5,5*14,5	m2	79,75
		razem	m2	79,75
26	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu 5,5*14,5	m2	79,75
		razem	m2	79,75
27	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 5,5*14,5	m2	79,75
		razem	m2	79,75
28	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (13,95*2,75+13,95*4,25+4,7*(2,75+4,25)*0,5*2)*0,25	m3	32,638
		razem	m3	32,638
29	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4,7*(2,75+4,25)*0,5*5	m2	82,25
		razem	m2	82,25
30	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 4,7*13,95	m2	65,565
		razem	m2	65,565

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie		
		$79,75*0,05+32,638+82,25*0,12+66,565*0,06$	m3	50,489
		razem	m3	50,489
32	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		$79,75*0,05+32,638+82,25*0,12+66,565*0,06$	m3	50,489
		razem	m3	50,489
33	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7		
		$79,75*0,05+32,638+82,25*0,12+66,565*0,06$	m3	50,489
		razem	m3	50,489
34	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu		
		$(79,75*0,04+25,847+82,25*0,12+66,565*0,06)*1,6$	t	68,641
		razem	t	68,641
35	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację onduliny		
		$79,75*0,01*1,8$	t	1,436
		razem	t	1,436
36	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim		
		$80*0,02$	m3	1,6
		razem	m3	1,6
Budynek nr 6				
37	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład		
		$26,5*4,5$	m2	119,25
		razem	m2	119,25
38	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk		
		$26,5*4,5$	m2	119,25
		razem	m2	119,25
39	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej		
		$26,5*4,5$	m2	119,25
		razem	m2	119,25
40	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		$((26,5+4)*2*(2,56+2,76)*0,5)*0,25$	m3	40,565
		razem	m3	40,565
41	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		$4*(2,56+2,76)*0,5*11$	m2	117,04
		razem	m2	117,04
42	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
		$26,25*4,$	m2	105
		razem	m2	105
43	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie		
		$119,25*0,05+40,565+117,04*0,12+105*0,06$	m3	66,872
		razem	m3	66,872
44	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		$119,25*0,05+40,565+117,04*0,12+105*0,06$	m3	66,872
		razem	m3	66,872
45	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7		
		$119,25*0,05+40,565+117,04*0,12+105*0,06$	m3	66,872
		razem	m3	66,872

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu		
		$(119,25*0,04+40,565+117,04*0,12+105*0,06)*1,6$	t	105,088
		razem	t	105,088
47	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację papy		
		$119,25*0,01*1,8$	t	2,147
		razem	t	2,147
48	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim		
		$120*0,02$	m3	2,4
		razem	m3	2,4
Budynek nr 7				
49	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ondulina nie nadających się do użytku		
		$6,1*9,5+4,8*4,5$	m2	79,55
		razem	m2	79,55
50	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu		
		$6,1*9,5+4,8*4,5$	m2	79,55
		razem	m2	79,55
51	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej		
		$6,1*9,5+4,8*4,5$	m2	79,55
		razem	m2	79,55
52	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		$((9,05+5,83)*2*2,71+(3,75*2+4,8)*2,08)*0,25$	m3	26,558
		razem	m3	26,558
53	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		$9,05*2,71+2,58*2,71*4$	m2	52,493
		razem	m2	52,493
54	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
		$5,83*9,05+4,8*3,75$	m2	70,762
		razem	m2	70,762
55	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie		
		$79,55*0,05+26,558+52,493*0,12+70,662*0,06$	m3	41,074
		razem	m3	41,074
56	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		$79,55*0,05+26,558+52,493*0,12+70,662*0,06$	m3	41,074
		razem	m3	41,074
57	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7		
		$79,55*0,05+26,558+52,493*0,12+70,662*0,06$	m3	41,074
		razem	m3	41,074
58	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu		
		$(79,55*0,04+26,558+52,493*0,12+70,662*0,06)*1,6$	t	64,446
		razem	t	64,446
59	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację onduliny		
		$79,55*0,01*1,8$	t	1,432
		razem	t	1,432
60	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim		
		$80*0,02$	m3	1,6
		razem	m3	1,6

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek nr 8/9/10		
61	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ondulina nie nadających się do użytku 4,58*8,75*2*2+7,8*8,65	m2	227,77
		razem	m2	227,77
62	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu 4,58*8,75*2*2+7,8*8,65	m2	227,77
		razem	m2	227,77
63	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 4,58*8,75*2*2+7,8*8,65	m2	227,77
		razem	m2	227,77
64	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (3,96*6,65*4+2,45*2,45*4+8,75*2,45*4+(6,65+4,5)*2*2,6)*0,25	m3	68,269
		razem	m3	68,269
65	KNR 4-04 0106/01	Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/4 cegły 6,65*8,65	m2	57,523
		razem	m2	57,523
66	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,96*6,65*6+4,5*2,6	m2	169,704
		razem	m2	169,704
67	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 8,75*6,65+8,75*6,65	m2	116,375
		razem	m2	116,375
68	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 227,77*0,05+68,269+169,375*0,12+116,375*0,06	m3	106,965
		razem	m3	106,965
69	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 227,77*0,05+68,269+169,375*0,12+116,375*0,06	m3	106,965
		razem	m3	106,965
70	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7 227,77*0,05+68,269+169,375*0,12+116,375*0,06	m3	106,965
		razem	m3	106,965
71	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu (227,77*0,04+68,269+169,375*0,12+116,375*0,06)*1,6	t	167,5
		razem	t	167,5
72	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację onduliny 227,77*0,01*1,8	t	4,1
		razem	t	4,1
73	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim 120*0,02	m3	2,4
		razem	m3	2,4
		Budynek nr 11		
74	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 10,65*4,6	m2	48,99
		razem	m2	48,99
75	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 10,65*4,6	m2	48,99
		razem	m2	48,99

Przedmiar

budynki gospodarcze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 10,65*4,6	m2	48,99
		razem	m2	48,99
77	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (4,3*2+10,65)*2,55*0,25	m3	12,272
		razem	m3	12,272
78	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 4,3*10,65	m2	45,795
		razem	m2	45,795
79	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 48,99*0,05+12,272+45,795*0,06	m3	17,469
		razem	m3	17,469
80	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 48,99*0,05+12,272+45,795*0,06	m3	17,469
		razem	m3	17,469
81	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7 48,99*0,05+12,272+45,795*0,06	m3	17,469
		razem	m3	17,469
82	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu (48,99*0,04+12,272+45,795*0,06)*1,6	t	27,167
		razem	t	27,167
83	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację papy 48,99*0,01*1,8	t	0,882
		razem	t	0,882
84	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim 55*0,02	m3	1,1
		razem	m3	1,1