

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku nr 97 w Mostach zgodnie z zaleceniami WINB
ADRES INWESTYCJI : Mosty Gmina Goleniów
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2021r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku nr 97 w Mostach - zgodnie z zaleceniami WINB					
1		Wymiana okien zespolonych			
1	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-01	do 15 cm - wylewki podokienne (1,3*0,3*0,05)*23	m ³	0,449	
				RAZEM	0,449
2	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (1,25*1,55),	szt		
d.1	0702-01	dwudzielnych, uchylno-rozwiernych, szyby wewnętrzne matowe	szt	23,000	
		23		RAZEM	23,000
3	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.1	0708-01	ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (1,55*2+1,25)*23	m	100,050	
				RAZEM	100,050
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. -	m		
d.1	0313-01	spadki podokienne 1,3*23	m	29,900	
				RAZEM	29,900
5	KNNR-W 3	Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych	szt.		
d.1	0311-01	w murze z cegły - stalowych	szt.	23,000	
		23		RAZEM	23,000
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1	1105-01	mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	1,200	
		1,2		RAZEM	1,200