


- Uwagi:
1. Słupy malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
 2. Metalowe podstawy słupów pomalować do 30 cm farbą antykorozyjną polimerową.
 4. Minimalne wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
 5. Oznaczenia na słupach wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.
 6. Fundamenty wysypać żwirem oraz pomalować abizorem.
 7. Stosować fundamenty z posadowieniem na wysokości 3+/-1cm nad poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zieleńca.



| | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|----------|
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 | | | |
| Inwestycja: | Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdańsku | | | |
| Adres | dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obręb 030, dz. nr 204, 463/4 obręb 031 | | | |
| Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jaskowa Dolina 15 80–252 Gdańsk tel. 691–939–122 e-mail: biuro@energoprojekt.net.pl | Stanowisko: | Tytuł, Imię i Nazwisko. | Nr upraw. | PODPIS |
| | OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Okurowski | – | |
| | PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski | POM/0022/PWOE/15 | |
| | SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Łukasz Dobkowski | POM/0012/PWOE/15 | |
| DATA: | | | SKALA | Nr proj. |
| | | | – | |
| Przekrój słupa | | | NUMER RYSUNKU | REWIZJA |
| | | | E–03 | |