

D1 - Dach	
Nazwa	Grubość [cm]
blacha trapezowa	2
podkonstrukcja stalowa	10
puszka powietrzna	8
blacha trapezowa	2
pienka PU	10
paroizolacja	-
pyta g-k	2
wyprawa malarska	-

S1 - Ściana zewnętrzna	
Nazwa	Grubość [cm]
pyta włókno-cementowa	2
blacha trapezowa	2
konstrukcja stalowa z wypełnieniem pianką PIR	11
paroizolacja	-
pyta meblowa	1,2

S2 - Ściana działowa	
Nazwa	Grubość [cm]
pyta laminowana	2
konstrukcja stalowa z wypełnieniem pianką PIR	8
pyta laminowana	2

P1 - Podłoga na gruncie	
Nazwa	Grubość [cm]
Pytki gresowe + klej z małą grzewczą	0,2
Pyta wiórowa wodoodporniona	2,2
Folia polietylenowa	-
Wełna mineralna	12
Konstrukcja	8
Błacha stalowa profilowana, ocynkowana	0,5
Pusłka	10
Kruszywo	20
Geowłóknina	-
Grunt rodzimy	-


BOB

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

ul.Kłuczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekt.pl

TEMAT PROJEKTU	BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKĄ MIEJSKIEGO W JELCZU-LĄSKOWICACH		
OBIEKT	Toalety publiczne		
ADRES	Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice		
ADRES GEOD.	działka nr 24/8, AM-35, 21/4, AM-36 Obręb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice		
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice, ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice		
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	08.2022	07/D/SOKR2016
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Agnieszka Wicińska-Polaczka	08.2022	30/D/SOKR2018
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Starczewska	08.2022	115/02/DUW
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Marek Rachuba	08.2022	244/DOŚ06
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Jacek Kucharzyk	08.2022	MAP/0168/POOE07
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. Grzegorz Machalski	08.2022	MAP/0277/PWOE06
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ		
BOB/22/04	PT	A	1:50
NR PROJEKTU	STRADIUM	BRANŻA	SKALA
			NR RYSUNKU
			NR STR.
			A-06



LEGENDA

- Elementy nowoprojektowane
- Elementy do demontażu