

PRZEDMIAR do notatki służbowej z dnia 04.09.2019 r

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KP w Raciążu remont wewnętrzny
ADRES INWESTYCJI : 09-140 Raciąż ul.Błonie1
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (ROBOTY BUDOWLANE)
Zygmunt Wolszczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak (ROBOTY BUDOWLANE)
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane, usterkowe z przeglądu					
1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm (analogia) 10,00*0,3	m ² m ²	 3,000	 3,000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kominy na dachu) 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*2,5	m ² m ²	 5,000	 5,000
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*2,5	m ² m ²	 5,000	 5,000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4	m ² m ²	 4,000	 4,000
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2,25*1,13+2,20*2,49	m ² m ²	 8,020	 8,020
7	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) ścianka kolankowa ponad dachem 14,66*0,60	m ² m ²	 8,796	 8,796
8	KNNR 7 0504-01 z.o. 3.4.	Konstrukcje aluminiowe- drzwi wejściowe aluminiowe regulacja (analogia) 1,9*2,50	m ² m ²	 4,750	 4,750
9	KNR-W 4-01 0919-23	Wymiana sprężyn automatycznych 'Yale' (samozamykacz) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
10	KNR-W 4-01 0912-07	Montaż listwy progowej (analogia) 0,9	szt. szt.	 0,900	 0,900
11	KNR-W 4-01 0901-08	Uzupełnienie opaski przy drzwiach wewnętrznych (analogia) 4*2,10*4 +1,1*2*4	m m	 42,400	 42,400
12	kalk. własna	Poprawienie mocowania balustrady zewnętrznej przy podjeździe dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
13	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2	m m	 2,000	 2,000
14	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,60*0,25*6+2,80*3+2*4+4	m ² m ²	 24,300	 24,300
15	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 24,30+8,02+3,75*3,01	m ² m ²	 43,608	 43,608
				RAZEM	43,608