

Z A W I A D O M I E N I E

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – etap II**

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.

W nawiązaniu do aktualizacji przedmiaru prosimy o potwierdzenie że dział 1.5 Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 50 mm zawiera obliczenia dla wykonania odcinka tłoczego PD3-31 (z obliczeń mas ziemnych poz. 181 brakuje tego odcinka).

TAK ODCINEK KANALIZACJI TŁOCZNEJ 31-PD 3 JEST ZAWARTY W DZIALE 1.5 KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA PE50. ODCINEK TEN ZOSTANIE WYKONANY METODĄ BEZWYKOPOWĄ. ZAKRES ROBÓT UJĘTY ZOSTAŁ W POZ. 195 – PRZEWIERTY STEROWANE.

2.

Ponadto błędnie przyjęto długość odcinka SR2-PD1 (poz 181 zaktualizowanego przedmiaru) w obliczeniach jest przyjęta długość 3 a powinno być 302 - prosimy o weryfikację.

ODCINEK KANALIZACJI TŁOCZNEJ SR2-PD1 ZOSTANIE WYKONANY METODĄ BEZWYKOPOWĄ. ZAKRES ROBÓT UJĘTY ZOSTAŁ W POZ.195 - PRZEWIERTY STEROWANE.

3.

Prosimy również o weryfikację ilości umocnienie kanału głównego grodzicami na odcinkach S43-S48 i S48-S60 (poz. 35). Odcinek S43-S48 jest odcinkiem o głębokości średnio do 3,0 według nas niekoniecznie trzeba zastosować tam grodzice do 6,0 m. Zastosowanie grodzic powoduje zwiększenie kosztów realizowanej inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA BEZ ZMIAN POZ. 35 PRZEDMIARU ROBÓT.

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

