

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynkach UMP
ADRES INWESTYCJI : Budynek UMP
INWESTOR : Miasto Poznań - Wydział Obsługi Urzędu
ADRES INWESTORA : 61- 841 Poznań, Plac Kolegiacki 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Budzyńska-Łojko
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach UMP					
1		Budynek UMP 3 maja			
1.1		Pokój nr 37			
1	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		39.19	m ²	39.190	
				RAZEM	39.190
3	KNR 2-02 d.1. 0815-02 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe przyjęto na ścianach 10% i sufitach 10%	m ²		
		0.1*(34.39*3.92+39.19)	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
4	Uzupełnienie do KNR 2-02 d.1. Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym	m ²		
		(34.39*3.92+39.19)	m ²	174.00	
				RAZEM	174.00
5	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		poz.4	m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
6	d.1. analiza indywidualna	Rozdzielenie instalacji elektrycznej oświetleniowej dwóch pokoi (każdy pokój odrębny włącznik światła)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1. analiza indywidualna	Zamknięcie otworu drzwiowego płytą g-k wraz z demontarzem drzwi.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 d.1. 1215-05 1 analogia	Mycie po robotach malarskich okien,drzwi i podłóg.	m ²		
		poz.2+2*0.9*2.10+0	m ²	42.970	
				RAZEM	42.970
1.2		Pokój 49 (stare 61 i 62)			
9	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		42.17	m ²	42.170	
				RAZEM	42.170
11	KNR 2-02 d.1. 0815-02 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe przyjęto na ścianach 10%	m ²		
		0.1*(33.85*3.92+42.17)	m ²	17.486	
				RAZEM	17.486
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 d.1. Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym	m ²		
		(33.85*3.92+42.17)	m ²	174.86	
				RAZEM	174.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym poz.12	m ² m ²	 174.860	 174.860
				RAZEM	174.860
14	KNR-W 4-01 d.1. 1215-05 2 analogia	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i podłóg. poz.10+2*0.9*2.10+0	m ² m ²	 45.950	 45.950
				RAZEM	45.950
1.3		Pokój nr 50 (stare 63)			
15	d.1. analiza indywidualna 3	Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 32.60	m ² m ²	 32.600	 32.600
				RAZEM	32.600
17	KNR 2-02 d.1. 0815-02 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe przyjęto na ścianach 10% i sufitach 10% 0.1*(22.94*3.92+32.60)	m ² m ²	 12.252	 12.252
				RAZEM	12.252
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 d.1. 3 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym (22.94*3.92+32.60)	m ² m ²	 122.52	 122.52
				RAZEM	122.52
19	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym poz.18	m ² m ²	 122.520	 122.520
				RAZEM	122.520
20	d.1. analiza indywidualna 3	Usunięcie umywalki wraz z zakorkowaniem podejść oraz usunięciem i utylizacją płytek (fartuszek) oraz wyszpachlowaniem ściany 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.1. 1215-05 3 analogia	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i podłóg. poz.15+2*0.9*2.10+0	m ² m ²	 4.780	 4.780
				RAZEM	4.780
1.4		Instalacje elektryczne			
22	KNNR-W 9 d.1. 0501-03 4	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na LED-owe 29	szt. szt.	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
23	KNNR-W 9 d.1. 1202-05 4	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar 4	pomiar pomiar	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 d.1. 1304-05 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
25	KNNR 5 d.1. 1304-06 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000