

**Zakres robót remontowych dla lokali mieszkalnych gminnych w budynku przy ul. Kościelnej 52b w Starachowicach.**

L.p.	Opis robót remontowych	Wartość brutto w zł (w tym Vat)
1	<p><b>Kościelna 52b/7 - (pokój + kuchnia=31,00 m<sup>2</sup>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa trzonu kuchennego- uzupełnienie osprzętu metalowego,</li> <li>- naprawa podgrzewacza z kafli (pokój), wymiana pojedynczych kafli, do uzupełnienia szyber.</li> <li>- wymiana skrzydła drzwiowego do otworu drzwiowego (wejściowego),</li> <li>- naprawa skrzydła drzwiowego wewnętrznego z wymianą zamka,</li> <li>- szklenie okna zespolonego (jedna kwatera),</li> <li>- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian wewnętrznych oraz sufitów (pokój, kuchnia) z wcześniejszą miejscową naprawą tynków (3 msc) m<sup>2</sup>=121,13</li> <li>- przegląd elektryczny, wyk. pomiarów, wyk. zaleceń z przygotowaniem prot. do ZE.</li> </ul>	<p>.....</p>
2	<p><b>Kościelna 52b/6 - (dwa pokoje + kuchnia = 39,00 m<sup>2</sup>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szklenie (podwójne) okna zespolonego (jedno skrzydło)</li> <li>- dwukrotne malowanie f. olejną okna drewnianego 1,40 x 1,47</li> <li>- pokoje – ułożenie wykładziny PCV z listwowaniem m<sup>2</sup>=27,32</li> <li>- brak drzwi wejściowych – obsadzenie nowych,</li> <li>- dwukrotne malowanie ścian wewn. oraz sufitów f. emulsyjną, m<sup>2</sup>=149,09</li> <li>- ogrzewanie pomieszczeń: kuchnia stalowa z płytą o dwóch fajerkach oraz 2 szt piecyki stalowe (kominki).</li> <li>- przegląd elektryczny, wyk. pomiarów, wyk. zaleceń z przygotowaniem prot. do ZE.</li> </ul>	<p>.....</p>
3	<p><b>Kościelna 52b/9 - (pokój+ kuchnia=29,00 m<sup>2</sup>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana poj. desek podłogowych w kuchni (ok. 3 szt), ułożenie wykładziny PCV z listwowaniem m<sup>2</sup>=12,00,</li> <li>- szklenie okna dwudzielnego drewnianego, malowanie f. olejną 1,10x 1,50</li> <li>- okno w kuchni – wymiana 1,12 x 1,60,</li> <li>- naprawa tynku przy drzwiach wejściowych</li> <li>- naprawa drzwi wejściowych do lokalu- flekowanie, wymiana zamka, malowanie f. olejną ościeżnicę,</li> <li>- dwukrotne malowanie ścian wewn. oraz sufitów f. emulsyjną m<sup>2</sup>=100,07.</li> </ul>	<p>.....</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa trzonu kuchennego, uzupełnienie sprzętu metalowego lub likwidacja trzonu kuchennego na rzecz pieca metalowego.</li> <li>- przegląd elektryczny, wyk. pomiarów, wyk. zaleceń z przygotowaniem prot. do ZE.</li> </ul>	.....
4	<p><b>Kościelna 52b/10 - 1 izba = 11,00 m<sup>2</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana stolarki okiennej – 2 szt (1,20x1,50)</li> <li>- demontaż z sufitu płyt pilśniowych m<sup>2</sup>=19,38</li> <li>- montaż skrzydła drzwiowego 0,88 x2,10</li> <li>- dwukrotne malowanie ścian wewn. oraz sufitów f. emulsyjną m<sup>2</sup>=69,22</li> <li>- ułożenie wykładziny PCV na posadzce oraz listwowanie PCV, m<sup>2</sup>=19,38</li> <li>- montaż ogrzewania: kuchnia metalowa, dwupalnikowa,</li> <li>- przegląd elektryczny, wyk. pomiarów, wyk. zaleceń z przygotowaniem prot. do ZE.</li> </ul>	.....
5	<p>Uprzątnięcie lokali, wywóz nieczystości i gruzu z remontu</p> <p><b>Całkowita wartość (brutto) dla przedmiotowego zakresu robót w budynku przy ul. Kościelnej 52b/6,7,9,10 stanowi kwotę:</b></p>	.....