



UWAGA :

- Roboty wykonywać w zabezpieczonym suchym wykopie.
- Wykonywanie wykopu powinno być realizowane bezpośrednio przed ułożeniem rury.
- Nie wolno dopuścić do rozluźnienia struktury gruntu w dnie wykopu.
- Dno wykopu winno być wyrównane i oczyszczone z kamieni i grud.
- Wykonać wzmocnienie podłoża z ubitego piasku średni ziarnistego
(max śr. kruszywa < 20 mm; warstwy tej przed ułożeniem rury nie należy ubijać ,
aby umożliwić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha .
- Zasypka wokół rury oraz na 30 cm ponad rurą powinna być zagęszczona warstwami
gr. 15 cm , szczególnie boki rury wymagają starannego zasypywania i ubijania ,
aby zapewnić równomierne parcie na obwodzie rury;
- zagęszczenie gruntu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać przez
ręczne ubijanie ; powyżej 30 cm ponad rurą zagęszczenie można wykonywać
warstwami mechanicznie .
- Stopień i głębokość zagęszczenia warstwy przypowierzchniowej wg normy
i danych na rysunku.
- Montaż rur , układanie rur - ściśle wg instrukcji producenta.
- Łączenie rur na oryginalne uszczelki , dostarczane przez producenta , stosować tylko
wyroby z oznaczeniami firmowymi .
- Magazynowanie , transport i montaż wg instrukcji producenta .

TEMAT	MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ , PRZEBUDOWA ŁAZIENEK ORAZ BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.FR.CHOPINA W SOCHACZEWIE SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4 dz. nr 1916 obr. 0008 Sochaczew Boryszew	data: 30.01.2023
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE , SOCHACZEW ul. PIŁSUDSKIEGO 65	skala 1:100/500
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU	rys. nr 2A
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. nr 12 / 96	