

Przedmiar			
Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
Kosztorys	Budowa kanału technologicznego		
Element	Budowa kanalizacji teletechnicznej w m. Łądy Borowe, gm. Zambrów		
TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-1, grunt kategorii III	szt	14
TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	13
TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	1519
TPSA 39/302/12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	m	1519
DC 12/508/3	Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii I-IV, wiązka prefabrykowana HDPE40	km	1,519
KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	289