

## Przedmiar robót

Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych - IV PIĘTRO

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Sale seminaryjne
2.	Pracowania dializ otrzewnych
3.	Apteka
4.	Gabinet lekarza kierującego i sekretariat
5.	Pracownia koncentratów i pomieszczenia pomocnicze ( magazyn, pom. zamrażarek)
6.	Poradnia( gabinety lekarskie)
7.	Pomieszczenia pomocnicze - łazienki, wc, komunikacja

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Sale seminaryjne</b>				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  Sala seminaryjna 3,91*7,75 Aula 6,50*11,55	m2 m2	30,3 75,08
		razem	m2	105,38
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  1,55*2,80*5 0,90*2,0*2	m2 m2	21,7 3,6
		razem	m2	25,3
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Sufit Sala seminaryjna 3,91*7,75 Ściany Sala seminaryjna (3,91*2+7,75*2)*1,70 Aula (6,50*2+11,55*2)*4,0	m2 m2 m2	30,3 39,64 144,4
		razem	m2	214,34
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany Sala seminaryjna (3,91*2+7,75*2)*1,70*10% Aula (6,50*2+11,55*2)*4,0*10%	m2 m2	3,96 14,44
		razem	m2	18,4
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	2
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Ściany Sala seminaryjna (3,91*2+7,75*2)*1,70*10% Aula (6,50*2+11,55*2)*4,0*10%	m2 m2	3,96 14,44
		razem	m2	18,4
7	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  Ściany Sala seminaryjna (3,91*2+7,75*2)*1,70 Aula (6,50*2+11,55*2)*4,0	m2 m2	39,64 144,4
		razem	m2	184,04
10	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  Sufit Sala seminaryjna 3,91*7,75	m2 m2	30,3 30,3
		razem	m2	30,3
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	184,04
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	30,4
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV  Sala seminaryjna 3,91*7,75 Aula 6,50*11,55	m2 m2	30,3 75,08
		razem	m2	105,38
14	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi  1,85*1,60	m2 m2	2,96 2,96
		razem	m2	2,96
15	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna  1,55*2,80*5	m2 m2	21,7 21,7
		razem	m2	21,7
16	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,90*2,0	m2	1,8
		razem	m2	1,8
17	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
19	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
20	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
		<b>2. Pracowania dializ otrzewnych</b>		
21	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,28*4,15	m2	13,61
		2,33*4,10	m2	9,55
		3,58*6,60	m2	23,63
		razem	m2	46,79
22	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		1,45*2,70*3	m2	11,75
		0,90*2,0*5	m2	9
		razem	m2	20,75
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		3,28*4,15	m2	13,61
		2,33*4,10	m2	9,55
		3,58*6,60	m2	23,63
		Ściany		
		((5,61*2+4,14*2)*4,40+(4,14*2,15)-(2,55+3,25+1,20)*2,10)	m2	80
		(6,60*2+3,58*2)*1,70	m2	34,61
		razem	m2	161,4
24	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściany		
		((5,61*2+4,14*2)*4,40+(4,14*2,15)-(2,55+3,25+1,20)*2,10)*10%	m2	8
		(6,60*2+3,58*2)*1,70*10%	m2	3,46
		razem	m2	11,46
25	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	1
26	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
28	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		((5,61*2+4,14*2)*4,40+(4,14*2,15)-(2,55+3,25+1,20)*2,10)	m2	80
		(6,60*2+3,58*2)*1,70	m2	34,61
		razem	m2	114,61
29	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		
		3,28*4,15	m2	13,61
		2,33*4,10	m2	9,55
		3,58*6,60	m2	23,63
		razem	m2	46,79
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	114,61
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	46,79
32	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		
		3,28*4,15	m2	13,61
		2,33*4,10	m2	9,55
		3,58*6,60	m2	23,63
		razem	m2	46,79

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi  (6,60*2+3,58*2)*2,05 (2,55+3,25+1,20)*2,15	m2 m2	41,74 15,05
		razem	m2	56,79
34	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna  1,45*2,70*3	m2	11,75
		razem	m2	11,75
35	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe  0,90*2,0*5	m2	9
		razem	m2	9
36	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
37	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
38	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
39	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
		<b>3. Apteka</b>		
40	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  2,38*7,78 4,87*0,55	m2 m2	18,52 2,68
		razem	m2	21,2
41	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  0,90*2,0 1,45*2,70	m2 m2	1,8 3,92
		razem	m2	5,72
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Sufit 2,38*7,78 4,87*0,55 Ściany (2,38*2+7,78*2)*3,70 0,55*2,50*2	m2 m2 m2 m2	18,52 2,68 75,18 2,75
		razem	m2	99,13
43	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany (2,38*2+7,78*2)*3,70*10% 0,55*2,50*2*10%	m2 m2	7,52 0,28
		razem	m2	7,8
44	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań  2	m2	2
		razem	m2	2
45	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit 2,38*7,78*10% 4,87*0,55*10%	m2 m2	1,85 0,27
		razem	m2	2,12
46	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
47	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
48	NNRNBK 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  Ściany (2,38*2+7,78*2)*3,70 0,55*2,50*2	m2 m2	75,18 2,75

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	77,93
49	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  Sufit 2,38*7,78 4,87*0,55	m2 m2	18,52 2,68
		razem	m2	21,2
50	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	77,93
51	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	21,2
52	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV  2,38*7,78 4,87*0,55	m2 m2	18,52 2,68
		razem	m2	21,2
53	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna  1,45*2,70	m2	3,92
		razem	m2	3,92
54	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe  0,90*2,0	m2	1,8
		razem	m2	1,8
55	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
56	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
57	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
58	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
		<b>4. Gabinet lekarza kierującego i sekretariat</b>		
59	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  7,80*5,55-1,80*5,20 1,80*2,90 1,80*2,20	m2 m2 m2	33,93 5,22 3,96
		razem	m2	43,11
60	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  1,45*2,70*3 0,90*2,0*5	m2 m2	11,75 9
		razem	m2	20,75
61	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Sufit 7,80*5,55-1,80*5,20 1,80*2,90 1,80*2,20 Ściany (7,80*2+5,55*2)*3,70 (1,80*2+2,90*2)*3,70 (1,80*2+2,20*2)*1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	33,93 5,22 3,96 98,79 34,78 12
		razem	m2	188,68
62	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany (7,80*2+5,55*2)*3,70*10% (1,80*2+2,90*2)*3,70*10% (1,80*2+2,20*2)*1,50*10%	m2 m2 m2	9,88 3,48 1,2
		razem	m2	14,56
63	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	1,5
64	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(7,80*5,55-1,80*5,20)*10% 1,80*2,90*10% 1,80*2,20*10%	m2 m2 m2	3,39 0,52 0,4
		razem	m2	4,31
65	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
66	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
67	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  Ściany (7,80*2+5,55*2)*3,70 (1,80*2+2,90*2)*3,70 (1,80*2+2,20*2)*1,50	m2 m2 m2	98,79 34,78 12
		razem	m2	145,57
68	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  Sufit 7,80*5,55-1,80*5,20 1,80*2,90 1,80*2,20	m2 m2 m2	33,93 5,22 3,96
		razem	m2	43,11
69	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	145,57
70	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	43,11
71	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV  7,80*5,55-1,80*5,20 1,80*2,90 1,80*2,20	m2 m2 m2	33,93 5,22 3,96
		razem	m2	43,11
72	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi  (1,80*2+2,20*2)*2,10	m2	16,8
		razem	m2	16,8
73	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna  1,45*2,70*3	m2	11,75
		razem	m2	11,75
74	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe  0,90*2,0*5	m2	9
		razem	m2	9
75	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
76	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
77	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
78	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,2
<b>5. Pracownia koncentratów i pomieszczenia pomocnicze ( magazyn, pom. zamrażarek)</b>				
79	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  2,30*5,0*2 3,70*7,80	m2 m2	23 28,86
		razem	m2	51,86
80	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  0,90*2,0*2 0,90*2,0 1,45*2,70	m2 m2 m2	3,6 1,8 3,92
		razem	m2	9,32
81	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Sufit 5,0*2,30*2	m2	23

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ściany (5,0*2+2,30*2)*3,70 (5,0*2+2,30*2)*3,95 (3,70*2+7,80*2)*1,70	m2 m2 m2	54,02 57,67 39,1
		razem	m2	173,79
82	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany (5,0*2+2,30*2)*3,70*10% (5,0*2+2,30*2)*3,95*10% (3,70*2+7,80*2)*1,70*10%	m2 m2 m2	5,4 5,77 3,91
		razem	m2	15,08
83	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	2
84	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit 5,0*2,30*2*10%	m2 m2	2,3 2,3
		razem	m2	2,3
85	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	2
86	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
87	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany (5,0*2+2,30*2)*3,70 (5,0*2+2,30*2)*3,95 (3,70*2+7,80*2)*1,70	m2 m2 m2	54,02 57,67 39,1
		razem	m2	150,79
88	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 5,0*2,30*2	m2 m2	23 23
		razem	m2	23
89	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	150,79
90	KNNR 2 1406/06	Malowanie podłoża - lakier ochronny bezbarwny matowy ( lamperia) Ściany (5,0*2+2,30*2)*2,0 (5,0*2+2,30*2)*2,0	m2 m2	29,2 29,2
		razem	m2	58,4
91	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym Sufit 5,0*2,30*2	m2 m2	23 23
		razem	m2	23
92	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV 5,0*2,30*2	m2 m2	23 23
		razem	m2	23
93	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi (7,80*2+3,70*2)*2,05	m2 m2	47,15 47,15
		razem	m2	47,15
94	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*2	m2 m2	3,6 3,6
		razem	m2	3,6
95	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
96	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
97	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
98	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,2
		<b>6. Poradnia( gabinety lekarskie)</b>		
99	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,47*4,75)	m2	11,73



Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,46*4,75)	m2	11,69
		(3,68*6,56)	m2	24,14
		(2,78*6,50)	m2	18,07
		(3,62*3,70)	m2	13,39
		(3,74*5,23)	m2	19,56
		(3,70*3,62)	m2	13,39
		(5,24*4,04)	m2	21,17
		(2,17*2,47)	m2	5,36
		(2,63*6,05)	m2	15,91
		razem	m2	154,41
100	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		1,45*2,70*10	m2	39,15
		0,90*2,0*9	m2	16,2
		razem	m2	55,35
101	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych - boazeria na ścianach		
		(3,74*2+5,23)*2,0	m2	25,42
		razem	m2	25,42
102	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		(3,74*5,23)	m2	19,56
		(3,70*3,62)	m2	13,39
		(2,63*6,05)	m2	15,91
		Ściany		
		(2,47*2+4,75*2)*3,80	m2	54,87
		((2,46*2+4,75*2)*3,80-(1,02+0,68)*1,60)	m2	52,08
		(3,68*2+6,56*2)*1,90	m2	38,91
		((2,78*2+6,50*2)*4,0-(1,0+1,20)*1,60)	m2	70,72
		((3,62*2+3,70*2)*4,40-1,35*1,60)	m2	62,26
		(3,74*2+5,23*2)*4,40	m2	78,94
		((5,24*2+4,04*2)*3,70-(1,10+0,35)*1,60)	m2	66,35
		(2,17*2+2,47*2)*3,60	m2	33,41
		(2,63*2+6,05*2)*1,60	m2	27,78
		razem	m2	534,18
103	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 20%		
		Ściany		
		(2,47*2+4,75*2)*3,80*20%	m2	10,97
		((2,46*2+4,75*2)*3,80-(1,02+0,68)*1,60)*20%	m2	10,42
		(3,68*2+6,56*2)*1,90*20%	m2	7,78
		((2,78*2+6,50*2)*4,0-(1,0+1,20)*1,60)*20%	m2	14,14
		((3,62*2+3,70*2)*4,40-1,35*1,60)*20%	m2	12,45
		(3,74*2+5,23*2)*4,40*20%	m2	15,79
		((5,24*2+4,04*2)*3,70-(1,10+0,35)*1,60)*20%	m2	13,27
		(2,17*2+2,47*2)*3,60*20%	m2	6,68
		(2,63*2+6,05*2)*1,60*20%	m2	5,56
		razem	m2	97,06
104	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	10
105	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit		
		(3,74*5,23)*10%	m2	1,96
		(3,70*3,62)*10%	m2	1,34
		(2,63*6,05)*10%	m2	1,59
		razem	m2	4,89
106	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań , po demontażu boazerii		
		25,42+2	m2	27,42
		razem	m2	27,42
107	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
108	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		(2,47*2+4,75*2)*3,80	m2	54,87
		((2,46*2+4,75*2)*3,80-(1,02+0,68)*1,60)	m2	52,08
		(3,68*2+6,56*2)*1,90	m2	38,91
		((2,78*2+6,50*2)*4,0-(1,0+1,20)*1,60)	m2	70,72
		((3,62*2+3,70*2)*4,40-1,35*1,60)	m2	62,26

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,74*2+5,23*2)*4,40 ((5,24*2+4,04*2)*3,70-(1,10+0,35)*1,60) (2,17*2+2,47*2)*3,60 (2,63*2+6,05*2)*1,60	m2 m2 m2 m2	78,94 66,35 33,41 27,78
		razem	m2	485,32
109	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit (3,74*5,23) (3,70*3,62) (2,63*6,05)	m2 m2 m2	19,56 13,39 15,91
		razem	m2	48,86
110	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	485,32
111	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	48,86
112	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV  (2,47*4,75) (2,46*4,75) (3,68*6,56) (2,78*6,50) (3,62*3,70) (3,74*5,23) (3,70*3,62) (5,24*4,04) (2,17*2,47) (2,63*6,05)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,73 11,69 24,14 18,07 13,39 19,56 13,39 21,17 5,36 15,91
		razem	m2	154,41
113	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna  1,45*2,70*10	m2	39,15
		razem	m2	39,15
114	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe  0,90*2,0*9	m2	16,2
		razem	m2	16,2
115	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,5
116	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
117	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,5
118	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,5
		<b>7. Pomieszczenia pomocnicze - łazienki, wc, komunikacja</b>		
119	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  Komunikacja 26,45*3,10 1,80*6,0 2,13*1,42 (4,10*1,6+3,76*1,72) (1,50*1,73+1,50*1,73) Pom. administracyjne (3,30*3,76+4,90*5,20) WC (1,50*2,60) (2,25*1,25+4,30*2,45)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	82 10,8 3,02 13,03 5,19 37,89 3,9 13,35
		razem	m2	169,18
120	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  0,90*2,0*26 0,85*1,35 1,45*2,70*4	m2 m2 m2	46,8 1,15 15,66
		razem	m2	63,61
121	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych - boazeria na ścianach	m2	5
122	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Sufit Komunikacja 2,13*1,42	m2	3,02

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,50*1,73+1,50*1,73) Pom. administracyjne (3,30*3,76+4,90*5,20) WC (1,50*2,60) (2,25*1,25+4,30*2,45) Ściany Komunikacja (26,45*2+3,10*2)*1,0 (1,80+6,0*2)*1,50 (2,13*2+1,42*2)*4,35 (4,10*2+1,6*2+3,76*2+1,72*2)*3,70 (1,50*2+1,73*2+1,50*2+1,73*2)*4,4 Pom. administracyjne (3,30*2+3,76*2+4,90*2+5,20*2)*4,30 WC (1,50*2+2,60*2)*1,60 (2,25*2+1,25*2+4,30*2+2,45*2)*1,30	m2 m2 m2 m2  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,19 37,89 3,9 13,35  59,1 20,7 30,89 82,73 56,85 147,58 13,12 26,65
		razem	m2	500,97
123	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 20% Ściany Komunikacja (26,45*2+3,10*2)*1,0*20% (1,80+6,0*2)*1,50*20% (2,13*2+1,42*2)*4,35*20% (4,10*2+1,6*2+3,76*2+1,72*2)*3,70*20% (1,50*2+1,73*2+1,50*2+1,73*2)*4,4*20% Pom. administracyjne (3,30*2+3,76*2+4,90*2+5,20*2)*4,30*20% WC (1,50*2+2,60*2)*1,60*20% (2,25*2+1,25*2+4,30*2+2,45*2)*1,30*20%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,82 4,14 6,18 16,55 11,37 29,52 2,62 5,33
		razem	m2	87,53
124	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	8
125	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit Komunikacja 2,13*1,42*10% (1,50*1,73+1,50*1,73)*10% Pom. administracyjne (3,30*3,76+4,90*5,20)*10% WC (1,50*2,60)*10% (2,25*1,25+4,30*2,45)*10%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,3 0,52 3,79 0,39 1,33
		razem	m2	6,33
126	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań , po demontażu boazerii	m2	10
127	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
128	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany Komunikacja (26,45*2+3,10*2)*1,0 (1,80+6,0*2)*1,50 (2,13*2+1,42*2)*4,35 (4,10*2+1,6*2+3,76*2+1,72*2)*3,70 (1,50*2+1,73*2+1,50*2+1,73*2)*4,4 Pom. administracyjne (3,30*2+3,76*2+4,90*2+5,20*2)*4,30 WC (1,50*2+2,60*2)*1,60 (2,25*2+1,25*2+4,30*2+2,45*2)*1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	59,1 20,7 30,89 82,73 56,85 147,58 13,12 26,65
		razem	m2	437,62
129	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit Komunikacja 2,13*1,42 (1,50*1,73+1,50*1,73) Pom. administracyjne (3,30*3,76+4,90*5,20) WC (1,50*2,60) (2,25*1,25+4,30*2,45)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,02 5,19 37,89 3,9 13,35
		razem	m2	63,35
130	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	437,62
131	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	63,35
132	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sufit Komunikacja 26,45*3,10 1,80*6,0 2,13*1,42 (4,10*1,6+3,76*1,72) (1,50*1,73+1,50*1,73) Pom. administracyjne (3,30*3,76+4,90*5,20) WC (1,50*2,60) (2,25*1,25+4,30*2,45)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	82 10,8 3,02 13,03 5,19 37,89 3,9 13,35
		razem	m2	169,18
133	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi Ściany Komunikacja WC (1,50*2+2,60*2)*2,10 (2,25*2+1,25*2+4,30*2+2,45*2)*2,10	m2 m2	17,22 43,05
		razem	m2	60,27
134	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,85*1,35 1,45*2,70*4	m2 m2	1,15 15,66
		razem	m2	16,81
135	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*26	m2	46,8
		razem	m2	46,8
136	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,5
137	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
138	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,5
139	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,5