


WSPRZĘDNE OŚRĘDNIENIA
AUTOMATYCZNE
GEOMETRYCZNA mm, 2,36 m²



BILANS POWIERZCHNI				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom.	Wys. pom.	Wykonczenie posadzki
1.01	przedślonek	7,37	2,99/3,44	plytki
1.02	pokój odwiedzin	22,24	2,99	wykładzina PVC
1.03	hall	74,24	2,96	wykładzina PVC
1.04	sala	22,14	2,99	wykładzina PVC
1.05	sala	21,86	2,99	wykładzina PVC
1.06	toaleta	5,20	2,99	plytki
1.07	sala	22,02	2,99	wykładzina PVC
1.08	sala obserwacji	21,98	2,99	wykładzina PVC
1.09	toaleta	5,25	2,99	plytki
1.10	sala porodowa	22,69	2,99	wykładzina PVC
1.11	sala porodowa	22,52	2,99	wykładzina PVC
1.12	toaleta	4,28	2,99	plytki
1.13	szluz komunikacyjny	14,81	2,96	wykładzina PVC
1.14	szluz	14,56	3,00	plytki
1.15	szluz przedślonki	4,90	2,99	plytki
1.16	pom. porządkowe	4,14	2,99	plytki
1.17	zmywalnia	6,60	2,99	plytki
1.18	szluz noworodki	4,68	2,99	wykładzina PVC
1.19	pokój noworodków	16,03	2,99	wykładzina PVC
1.20	pokój obserwacji	3,29	2,99	wykładzina PVC
1.21	szluz noworodki	4,55	2,99	wykładzina PVC
1.22	pokój noworodków	19,20	2,99	wykładzina PVC
1.23	kuchnia	15,81	3,27	wykładzina PVC
1.24	gab. zabiegowy	18,05	3,27	wykładzina PVC
1.24a	gab. zabiegowy-wc	3,47	3,27	plytki
1.25	pokój pielęgniarów	11,97	2,96	wykładzina PVC
1.26	pokój/sekretariat	11,61	2,96	wykładzina PVC
1.27	sala	15,27	3,27	wykładzina PVC
1.27a	toaleta	6,02	3,27	plytki
1.28	łazienka dla niepełnych	8,18	3,25	plytki
1.29	kuchnia	16,18	3,27	wykładzina PVC
1.30	klaska schodowa	18,72	3,27	wykładzina PVC
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		469,83m ²	-	-

UWAGA:
• wymiary podano w [cm]
• poziomy podano w [m]
• wymiary istniejących okien podano w świetle osieży (otwór w murze)
• wymiary drzwi podano w świetle osieży (światło przejścia)
• w sanitariatach muszle ustępowe montować na wbudowanym, systemowym stolezu instalacyjnym zabudowanym płytami g-k (GKB) na ruszcie stalowym, bądź jako wolnościenne muszle ustępowe;
• w łazienkach umywalki montowane do ściany, jak dotychczas;
• Elementy instalacyjne prowadzone pod stropem (w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego) zabudować płytami g-k (GKB) na ruszcie stalowym;
• Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna według opracowania branżowego;
• wymiary otworów pod montaż stolarki należy dopasować pod dostawcę stolarki;
• przed zamówieniem i wykonaniem stolarki, oraz elementów elewacji należy sprawdzić rzeczywiste wymiary poszczególnych części budynku i otworów pobierając je z natury na budowie;
• drzwi do łazienek i toalet z otworami (krótki, lutej) o dachu skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m²;
• stosować materiały opisane na rysunkach lub równoważne;
• bazować na systemowych rozwiązaniach producentów;
• prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną;
• W przypadku przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odporności ogniowej (ściany, stropy) należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci montażu kolnierzy i szysu przeciwpożarowych. Stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z instrukcjami stosowno;
• w razie jakiegokolwiek wątpliwości skontaktować się z Projektantem;
• wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy własne firmowe materiałów/producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w niniejszej dokumentacji.

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SANITARNE

- umywalka TRAFFIC, z przelewem, KOŁO głębokość: 48 cm, szerokość: 55 cm
- miska kompaktowa lewaj prostokątna NOVA PRO Rimfree, KOŁO gł. 68 cm, wys. 40 cm, szer. 33 cm
- bidet wiszący MODO PURE z krytym mocowaniami, KOŁO gł. 54 cm, szer. 35 cm
- Umywalka dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65 x 55 cm, z otworem, z przelewem
- NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER miska ustępowo lewaj Rimfree, wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych,

LEGENDA

- nowe ściany, zamurowania
- nowe ściany
- grzejnik
- pliny wody
- granicz opracowania
- obszar poza zakresem opracowania
- obszar poza zakresem opracowania

ARCHI-GRAF

JANUSZ KOCIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILAŁ, KOSAKA 110 TEL./FAX (087)2137075 : 3512757
modyfikacje projektant: data: podpis:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego
BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNO
Z PODODZIAŁEM NOWORODKÓW
ul. Szpitalna 25, 77-400 Złotów
projektant: mgr inż. arch. Janusz Kociński data oprac.: luty 2023-
uzupełnienia budowlane do projektu
bez ograniczeń w sferze architektonicznej
Nr ewid. GP-7342/1638/51

projektant: mgr inż. arch. Roman Szumny data oprac.: luty 2023-
uzupełnienia budowlane do projektu
bez ograniczeń w sferze architektonicznej
Nr ewid. GP-7342/1638/51

opracował: inż. arch. Izabela Kubicki-Popławski

tytuł rysunku: PARTER - RZUT

Nr rys.: PAB-1162-23-03 data oprac.: 15.01.2023
wzrost: 170 cm
projekt architektoniczny - budowlany luty 2023
skala: 1:50