
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 24
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 24, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,0600	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,1650	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0002	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	0,750	0,000			
1*		obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,0893	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,2145	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,390	0,000			
1*		obmiar = 3,390 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,1932	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,2102	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,410	0,000			
		obmiar = 9,410 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	0,8657	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2070	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0083	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0094	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	3,5852	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0329	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0565	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0188	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,9410	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	3,9710	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	23,5250	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0019	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0104	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7528	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,0702	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0028	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,410	0,000			
1*		obmiar = 9,410 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1198	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,6913	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,300	0,000			
1*		obmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2451	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,5351	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,0746	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2570	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0103	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0117	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	4,4501	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0409	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0701	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0234	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	1,1680	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	4,9290	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	29,2000	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0023	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0128	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	11,680	0,000			
		obmiar = 11,680 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,9344	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,5696	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	11,680	0,000			
1*		obmiar = 11,680 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	1,3899	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,3405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł