
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - ul. Spytki 1C - Remont strychu
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2	46,400	0,000			
1*		obmiar = 46,400 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7072	0,000	0,00		
2*		folia PE malarska 1,2 m2/m2	m2	55,6800	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	232,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0232	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	280,860	0,000			
1*		obmiar = 280,860 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	16,0090	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	100,2670	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2	280,860	0,000			
1*		obmiar = 280,860 m2 -- R -- robocizna 1,95 r-g/m2 -- M --	r-g	547,6770	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,04 m2/m2	m2	292,0944	0,000		0,00	
3*		profil sufitowy 4,4 m/m2	m	1 235,7840	0,000		0,00	
4*		wieszak 2,04 szt./m2	szt.	572,9544	0,000		0,00	
5*		łącznik krzyżowy 2,65 szt./m2	szt.	744,2790	0,000		0,00	
6*		wkręty 15,3 szt./m2	szt.	4 297,1580	0,000		0,00	
7*		łączniki rozporowe kpl. 2,04 szt./m2	szt.	572,9544	0,000		0,00	
8*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	123,5784	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 1,73 m/m2	m	485,8878	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
11*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	12,6387	0,000			0,00
12*		środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	3,6512	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	957,690	0,000			
1*		obmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	76,6152	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	210,6918	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,1915	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2873	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	957,690	0,000			
1*		obmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	113,9651	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	273,8993	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	116,000	0,000			
1*		obmiar = 116,000 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2	r-g	71,9200	0,000	0,00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0,075 dm3/m2	dm3	8,7000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,088 dm3/m2	dm3	10,2080	0,000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,49 ark./m2	ark.	56,8400	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087 dm3/m2	dm3	10,0920	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów 0,038 dm3/m2	dm3	4,4080	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**