


Przekrój Normalny przez drogę dojazdową do szatni

Skala 1:25



Pobocze umocnione krusz. 0/31.5mm zasypane miąłem	- grub. 20cm
Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn.o współ. filtracji k > 8m/dobę	
Grunt rodzimy - wg badań	

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm, wtopiony	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	- grub. 5cm
Ława betonowa z oporem z betonu C16/20	- 0.075m2

Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej	
kostki brukowej typu Behaton	- grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	- grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych	
C _{90,3} - o uziarnieniu 0/31.5mm	- grub. 20cm
Geotkanina separująco - wzmacniająca 150x150kN/m	
Grunt rodzimy - wg badań	

Pobocze umocnione krusz. 0/31.5mm zasypane miąłem	- grub. 20cm
Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn.o współ. filtracji k > 8m/dobę	
Grunt rodzimy - wg badań	

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm, wtopiony	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	- grub. 5cm
Ława betonowa z oporem z betonu C16/20	- 0.075m2

Inwestor:		Jednostka projektowa:	
GMINA BOBROWICE Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice		BIURO USŁUG DROGOWYCH 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Data i podpis
Projektant branża drogowa:	mgr inż. Paweł Stefańczyk	67/04/ZG Uprawnienia do projektowanie bez ogran. w specj. drogowej	04.2024
Tytuł: Budowa drogi dojazdowej do szatni sportowej w Bobrowicach, dz.757, 473/6, 470			
Adres: Powiat krosniński,Jedn. ewid. 080202_2 Gmina Bobrowice, Obręb 0002 Bobrowice, dz. nr: 757, 473/6, 470			Skala 1 : 25
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY			Nr rys. 2