



UWAGA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

UWAGA:

Obudowy wentylatorów dachowych utrzymać w strefach ochronnych uzyskanych ze zwodów pionowych lub dodatkowych masztów odgromowych na stopie.
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia instalacji.

Legenda

- Projektowane uziomy szpilkowe pogrążone na głębokość min. 6m.
- Przewody uziemiające oraz sam uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4mm i połączyć ze sobą spawem wzdłużnym dwustronnym 10cm
- Przewody odprowadzające – drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8mm prowadzić w ścianie, w rurze PCV 32mm o gr. ścianki > 5mm pod elewacją zewnętrzną,
- Przewody zwodów poziomych – drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8mm prowadzić na podstawkach klejonych do podłoża.,
- Zwody łączące metalowe pokrycia połaci dachowych wykonać drutem ocynkowanym Fe/Zn Ø8mm wykorzystując dodatkowo złącza rynnowe
- Miejsca połączeń zwodów i uziomów na dachu połączyć za pomocą złącz odgromowych krzyżowych lub uniwersalnych
- ZK4 Złącza kontrolne zamontować w skrzynkach 150x150x50mm w ścianie na wys. 1,1m
- Rura osłonowa PCV Ø80mm, grubość ścianki > 5mm osłaniająca uziom otokowy w pobliżu chodników, przejść i wejść do budynku,



UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

ARCHIDUET Pracownia architektoniczna
Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"
ul.Bukowa 4, 96-500 Sochaczew

Temat:	Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej z rozbudową o Salę gimnastyczną - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-		
Inwestor:	GMINA WISKITKI 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1		
Zespół projektowy:	Nazwisko i imię / nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż.Dariusz Duplicki upr. nr MAZ/0409/PWOE/07		
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Sierpiński upr. nr MAZ/0591/PWBE/16		
Lokalizacja:	Miedniewice, gm.Wistitki, dz. nr ewid. 509 obręb ewid. 0017 Miedniewice jedn. ew. 143805_2 Wiskitki	Nr rys.	E-12
Nazwa rysunku:	Plan prowadzenia instalacji odgromowej na terenie dachu budynku Sali Gimnastycznej		
Data: IV kw. 2020r.	Format: 297x600	SKALA: 1:100	Nr str. 50