



TP/400-7/2018/WW/9/ZSz

Gdańsk, 04.01.2018 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Żagłowa 11
80-560 Gdańsk**

**WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
NR W-T/7/2018/ZSz**

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

2. Opis inwestycji

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska. Obszar Orunia.
Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ul. **Gościnniej**.

3. Stan istniejący sieci wodociągowej

Istniejąca sieć wodociągowa:

- Ø150 żel- ul. Gościnną (ujawnienie 2012);
- Ø150 żel- ul. Gościnną (rok budowy 1875);
- Ø150 żel- ul. Dworcowa (rok budowy 1875);
- Ø150 żel- skrzyżowanie ul. Gościnniej i Trakt św. Wojciecha
- Ø600 żel- Trakt św. Wojciecha (rok budowy 1972)
- Ø150 żel- skrzyżowanie Trakt św. Wojciecha

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Przebudowa sieci wodociągowej polegać będzie na wymianie przewodu DN150 żel w ul. Gościnniej po skorygowanej trasie w zakresie przebudowy układu drogowego w ramach rewaloryzacji „Rynku Oruńskiego”. Zakres zadania obejmuje sieć wodociągową od połączenia z siecią DN150 żel. w skrzyżowaniu Traktu Św. Wojciecha z ul. Gościnną na wysokości budynku Trakt Św. Wojciecha 143 , do połączenia z siecią DN150 żel w ul. Dworcowej na wysokości budynku Gościnną 17 oraz do połączenia z siecią w skrzyżowaniu ul. Gościnniej i Trakt Św. Wojciecha na wysokości budynku nr 2.

Istniejące przyłącza wodociągowe w złym stanie technicznym należy wymienić do granicy odpowiedzialności. Granica odpowiedzialności oraz stan techniczny przyłączy wg załącznika nr 1. Istniejące przyłącza w dobrym stanie technicznym należy przepiąć do przebudowanej sieci wodociągowej.

Nowobudowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 714.921.500,00 zł

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:

- Materiał do przebudowy rurociągów:
 - **sieci wodociągowej** – żel. sferoidalne pod jezdnią lub PE PN 10
 - **przyłączy wodociągowych** – PE PN 10, min. średnica Ø 40 mm
- Armatura – zasuwy z miękkim doszczelnieniem, dla przyłączy wodociągowych min. średnica zasuwy Ø 50 mm;
- Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodów.
- Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody, powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
- Na trasie sieci i przyłączy nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk.
- Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rur.

5.2 Warunki odbioru

- Uczynnienie wybudowanego wodociągu nastąpi po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania próbki wody.
Badanie takie może być wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadające akredytację dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).
Przed odbiorem końcowym należy przekazać dokumentację powykonawczą sieci wodociągowej.

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany opracowany na podstawie niniejszych warunków należy uzgodnić z GIWK.

Niniejsze warunki techniczne należy załączyć do projektu budowlanego.

7. Termin ważności warunków

4.01.2020 r.

Do wiadomości:

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

Z up. Zarządu Spółki
Jacek Kaszubowski
Zastępca Dyrektora
Kierownik Działu Planowania i Rozwoju

Załącznik do W-T/7/2018/ZSz z dnia 04.01.2018 r.

RODZAJ SIEĆ/PRZYLĄCZE	NAZWA ULICY	NR BUDYNKU	GRANICA KOMPETENCJI	ŚREDNICA [mm]	ROK BUDOWY sieci/przylącza	STAN TECHNICZNY	STATUS	ZAKRES ROBÓT
sieć wodociągowa	Gościńska	---	---	150	ujawnienie 2012	średni	miejski	WYMIANA
sieć wodociągowa	Gościńska	---	---	150	1875	średni	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	1	wodomierz główny	32	1961	średni	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	2 i 2a	wodomierz główny w budynku	32	<1961	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	3	wodomierz główny w budynku	32	<1961	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	4	wodomierz główny w budynku	63	1950	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	5	wodomierz główny w budynku	32	<1961	skorodowane - do wymiany	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	6	wodomierz główny w budynku	63	1950	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	8	zasuwa domowa	100	1968	dobry	prywatny	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	9	nd	25	1980	nd	nd	ND.
przylącze wodociągowe	Gościńska	9	nd	32	-	nd	nd	ND.
przylącze wodociągowe	Gościńska	10	zasuwa przy sieci miejskiej	40	2012	b. dobry	prywatny	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	12	jest jako 12 A - wodomierz główny w budynku	32	<1961	skorodowane - do wymiany	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	13	wodomierz główny w budynku	40	<1961	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	14	wodomierz główny w budynku	32	<1961	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	16	wodomierz główny w budynku	40	<1961	dobry	miejski	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	18	wodomierz główny w budynku	25	<1961	bd	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	15	zasuwa domowa	32	1963	skorodowane	prywatny	PRZEPIĘCIE
przylącze wodociągowe	Gościńska	17 - Szkoła Podstawowa nr 10	wodomierz główny w budynku	50	<1961	skorodowane - do wymiany	miejski	WYMIANA
przylącze wodociągowe	Gościńska	20	nd	25	nd	nd	nd	ND.
przylącze wodociągowe	Gościńska	11	-	-	-	-	-	ND.
przylącze wodociągowe	Gościńska	19	-	-	-	-	-	ND.
przylącze wodociągowe	Trakt Św. Wojciecha	143	zasuwa domowa	50	2012	bd	prywatny	PRZEPIĘCIE



TP/400-7A/2018/WW/402/ZSz

Gdańsk, dnia 9.07.2018 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Żagłowa 11
80-560 Gdańsk**

W-T/7A/2018/ZSz

Dot.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gościnniej

=====

Niniejszym zmianie ulega treść warunków technicznych W-T/7/2018/ZSz z dnia 4.01.2018 r.

Dotychczasowe zapisy zawarte w akapicie w pkt. 4 Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociągowej uzupełnia się o dodatkowy zakres przebudowy sieci:

Przebudowa sieci wodociągowej winna również uwzględniać wymianę sieci DN150 żel w ul. Dworcowej od ul. Gościnniej do wysokości działki 104/10 obręb 098 zgodnie z zakresem przebudowy układu drogowego.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

*Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858*