


RZUT skala 1:50

OZNACZENIA :

- PODEST** - DESKI 45x145mm Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO, RYFLOWANE, MAŁOWANIE DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW,
- 1

SIEDZISKO DREWNIANE Z KANTÓWEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 45x45mm (OPARCIE), ORAZ 70x45mm (SIEDZISKO), KANTÓWKI OBUSTRONNIE GŁADKIE, MAŁOWANIE DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW, KANTÓWKI MONTOWANE DO STELAŻU NA GUMOWYCH PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH.
STELARZ O KONSTRUKCJI STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ, POMALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7048.
- 2


BALUSTRAŁA TARASU (WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI POCHWYTU 1,11m NAD WYKOŃCZONYM PODESTEM).
POCHWYT - Z DREWNA KLEJONEGO (BSH- MODRZEW SYBERYJSKI) 160x80mmOBUSTRONNIE GŁADKIEGO, MAŁOWANIE DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW.
SŁUPKI ORAZ PODKONSTRUKCJA POCHWYTU- O KONSTRUKCJI STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ, POMALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7048.
WYPEŁNIENIE BALUSTRAŁY - SIATKA ZE STAŁI NIERDZEWNEJ Z LIN O ŚREDNICY 3mm, OCZKO 60/106mm.



UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t. j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 I 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYNNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRZECZ POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E					
<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO Z B I E R N I E W</div><div>ul. Wileńska 20 01-151 Warszawa TEL. 22 66 10 14, 66 10 14 14, 66 10 14 14 WWW.budownictwo.pl</div></div></div>	TEMAT:		RZUT TARASU	SKALA 1:50	
	OBIEKT:		TARAS WIDOKOWY, GRZMIACA, J. E. - 022105_5 Głuszyca obszar wiejski, Działka nr 403/204, obręb 0002 Grzmiąca, A.M.1		
	INWESTOR:		GMINA GŁUSZYCA, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca		
	PROJEKTANT ARCHITEKTURA :		mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZUJ	PODPIS:	
RYS :	DATA:	05.2021r	PROJEKTANT SPR. ARCHITEKTURA :	mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZUJ	2010SKK/2014
	STADIUM:	P.B.			
	<div><div></div><div>A2</div></div>				