


- A**
- DESKI 45x145mm Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO, RYFLOWANE, MAŁOWANIE DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW.....-45mm
 - LEGARY 10/10.....-10cm
 - KONSTRUKCJA WSPORCZA TARASU - PROFILE RHS100x50x4 oraz 50x50x4 , STAL OCYNKOWANA, POMALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7048.....

- B**
- HYDROIZOLACJA (POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA).....
 - FUNDAMENT ŻELBETOWY.....-25cm
 - HYDROIZOLACJA (POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA).....

PRZEKRÓJ A-A skala 1:25



UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 I 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYNNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRZECZ POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E			
PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO Z B I G I E W	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:25	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA : PROJEKTANT SPR. ARCHITEKTURA :	TEMAT:	TARAS WIDOKOWY, GRZMIAKA J. E. - 022105_5 Głuszyca obszar wiejski, Działka nr 403/204, obręb 0002 Grzmięca, A.M.1	
DATA: 05.2021	OBIEKT:	INWESTOR:	
STADIUM: P.B.	mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZUJ	mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZUJ	
RYS:	PODPIS:	UPRAWNIENIA: 27/DSOK/2015	
		20/DSOK/2014	