

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne

31311000-9 Podłączenia energetyczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : m. Biała dz. nr 503/3, 504/2, 505/2, 508/5, 509/5, 510/5, 599/1 652, 653/3, 821/12, 826/8 obręb 0002 Biała gm. Kłobuck
INWESTOR : Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6
ADRES INWESTORA : 42-100 Kłobuck
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 25 październik 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 październik 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia napowietrzna nN			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 11	słup słup	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haków z uchwytyami 12	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0,483	km przew. km przew.	0,483	0,483
				RAZEM	0,483
4 d.1	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 10*2	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2*3	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II 12*2	m m	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
10 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2		Oprawy oświetleniowe			
12 d.2	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny 11	kpl. kpl.	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
13 d.2	KNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 11	szt. szt.	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
3		Koszty organizacyjne			
14 d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
15 d.3	kalk. własna	Koszt dopuszczeń do prac przez ZE 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
16 d.3	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000