

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie sufitów podwieszanych oraz łaźni parowej (sauny parowej) w budynku płytwalni krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ADRES INWESTYCJI: 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

NAZWA INWESTORA: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana mgr inż. Paweł Turlejski

DATA OPRACOWANIA: 22.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.03.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - hala basenowa, antresola - miejscowa wymiana płyt (przyjęto 30% powierzchni)	m2		
			(818,92 + 218,4) * 30%	m2	311,196	
					RAZEM	311,196
2	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - hol, komunikacja	m2		
			76,79 + 11,77 + 5,44 + 122,96 + 13,97	m2	230,930	
					RAZEM	230,930
3	KNR-W 2-02 2702-01 kalk. własna		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit podwieszany segmentowy	m2		
			7,05 + 6,34 + 22,80 + 1,97 + 23,80 + 26,25 + 2,00 + 34,56 + 5,15 + 7,01 + 11,86 + 2,13 + 2,13 + 16,96 + 21,67 + 17,7 + 4,15 + 6,98 + 7,02 + 3,42 + 6,95	m2	237,900	
					RAZEM	237,900
4	KNR AT-43 0209-01 kalk. własna		Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe - naprawa i uzupełnienie istniejącego sufitu (pom. nr 4)	m2		
			4,0 * 6,0	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
5	KNR AT-43 0209-01 analiza indywidualna		Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe - naprawa/uzupełnienie istniejącego sufitu (pom. nr 17, 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 5, 38)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNNR 2 1402-06		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - malowanie sufitów podwieszanych z płyt g-k w pomieszczeniach w których przewidziano uzupełnienie istniejącego sufitu (dotyczy pozycji nr 4, 5)	m2		
			10,77 + 9,58 + 3,8 + 20,77 + 13,45 + 13,45 + 30,33 + 16,78 + 28,68 + 10,11 + 26,29	m2	184,010	
					RAZEM	184,010
7	KNR-W 2-02 1611-06 analiza indywidualna		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6)			
9	kalk. własna	B- 14.00. 00	Łażnia parowa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000