


ZE-04 Strefy według kondygnacji GARAŻ PROJEKTOWANY			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki
PARTER			
	01	POM. GARAŻU	PLYTKA GRESOWA
	02	POM. GARAŻU	PLYTKA GRESOWA
	03	POM. GARAŻU	PLYTKA GRESOWA
	04	POM. GARAŻU	PLYTKA GRESOWA
	05	POM. GOSP.	PLYTKA GRESOWA
	06	MAG. OPON	PLYTKA GRESOWA
			107,2 m²

S-6	2 cm Tynk silikonowy dekoracyjny barwiony w masie 8 cm Styropian EPS-70 λmax=0,044 W/mK 25 cm Bloczki ceramiczne na zapr. cem.-wap. λmax=0,283W/m2K 1 cm Tynk Cem.-Wap.
-----	--

S-6*	2 cm Tynk silikonowy dekoracyjny barwiony w masie 8 cm WEŁNA MINERALNA λmax=0,038W/mK 25 cm Bloczki ceramiczne na zapr. cem.-wap. λmax=0,283W/m2K 1 cm Tynk Cem.-Wap.
------	--

S-3	2 cm Tynk Cem.-Wap. 11,5 cm Bloczki ceramiczne P+W Klasa 10 2 cm Tynk Cem.-Wap.
-----	---



uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały równoważne o parametrach równoważności określonych w "zestawieniu" (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać oferowane rozwiązania równoważne

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową i kosztorysową uzgodnione z właściwymi organami. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE
Andrzej Kryskie
Os. Rzeczypospolitej 3/97
61-397 Poznań
tel. 693572170

Temat **INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA:**
Komisariat Policji w Praszcze – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap I - Budowa nowego skrzydła budynku administracyjnego wraz z budową masztu wolnostojącego, garażu z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych i częściowym zagospodarowaniem terenu
Ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO, GMINA PRASZKA, JEDN. EWID. 160804_4 OBRĘB 0051 PRASZKA

Investor	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Wojciecha Korfańskiego 2 45-077 Opole	Data	10.2020
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I ETAP	Branża	Architektura
Rysunek	GARAŻ	Skala	1:100
		Rys. Nr.	A.03.11
Główny projektant	mgr inż. arch. ANDRZEJ KRYSKE	Nr uprawnień architektonicznych bez ograniczeń: WP-01A/OKK/UpB/47/2011	Podpis
Sprawił	mgr inż. arch. RAFAŁ MURAT	Nr uprawnień architektonicznych bez ograniczeń: nr 88/WPOKK/UpB/2011	Podpis