

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczenia wymienikowni oraz przyłącza wody</b>		
1	Element	<b>pomieszczenie_wymienikowni</b>		
1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie elementów ogrzewania	m2	10
1.2	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	miejsce	5
1.3	DC 19/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	m2	13,6
1.4	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	44,58
1.5	DC 20/311/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	13,6
1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,42*3)*2+2*(2,51*3)-3		44,580000
		RAZEM:		44,580000
1.7	KNR 17/2608/2	Impregnacja podłoża, środkiem grzybobójczym 1-krotnie	m2	44,58
1.8	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	44,58
1.9	KNR 1901/727/1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej, na ścianach płaskich	m2	44,58
1.10	KNR 401/719/4 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	m2	44,58
1.11	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	44,58
1.12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	13,6
1.13	KNR 17/929/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa	m2	10,26
1.14	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	10,26
1.15	ZKNR C 1/113/1 (1)	Gruntowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy mozaikowy, farba gruntująca	m2	26,4
1.16	ZKNR C 2/118/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Marmurit, na ścianach płaskich	m2	26,4
1.17	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	3
1.18	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	3
1.19		utyliczacja gruzu na wysypisku	m3	3
2	Element	<b>pomieszczenie_przylacza_wody_i_gazu</b>		
2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie instalacyjnych	m2	10
2.2	KNR 913/301/4	Maszynowe wykonanie podkładu z mieszanki CEKOL ZP-03, grub. 20 mm	m2	7,5
2.3	DC 19/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	m2	7,5
2.4	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(5,55*3)+2*(1,35*3)-2		39,400000
		RAZEM:		39,400000
2.5	DC 20/311/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	7,5
2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	39,4
2.7	KNR 17/2608/2	Impregnacja podłoża, środkiem grzybobójczym 1-krotnie	m2	39,4
2.8	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	39,4
2.9	KNR 1901/727/1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej, na ścianach płaskich	m2	39,4
2.10	KNR 401/719/4 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, ponad 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	m2	39,4
2.11	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	39,4
2.12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	7,5
2.13	KNR 17/929/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa	m2	15,76
2.14	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	15,76
2.15	ZKNR C 1/113/1 (1)	Gruntowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy mozaikowy, farba gruntująca	m2	23,64
2.16	ZKNR C 2/118/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Marmurit, na ścianach płaskich	m2	23,64
2.17	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	3
2.18	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	3
2.19		utyliczacja gruzu na wysypisku	m3	3