

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont części nawierzchni w okresie letnim
INWESTOR : UM Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudskiego 60

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych w okresie letnim wykonany mieszanką mineralno-grysową					
1	kalk. własna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w okresie letnim Zakres robót obejmuje: - wycięcie piłą mechaniczną lub sfrezowanie na głębokość minimum 5 cm z nadaniem regularnego kształtu remontowanej wyrwy, - wywiezienie rumoszu z frezowania lub odkucia na plac składowy wykonawcy (materiał własnością inwestora), - oczyszczenie, skropienie dna oraz przesmarowanie ścian remontowanej wyrwy emulsją asfaltową, - ułożenie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej gr. 5 cm, - zamknięcie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnią istniejącą poprzez przesmarowanie krawędzi wyremontowanej wyrwy emulsją asfaltową, - utrzymanie oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00