



UWAGI

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. BELKI PODKONSTRUKCJI OTWORÓW W STROPACH : HEB100 ZABEZPIECZONE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ R120
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE W KOLIZJI Z PODKONSTRUKCJĄ NOWYMI ŚCIANKAMI I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYL. MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ
4. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI60 - PŁYTA G.K. TYP OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U75
5. PRZEBICIA ROPRATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI
6. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
7. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: W RAZIE KOLIZJI MOŻNA DOKONAĆ PRZESUNIĘCIA W PROMIENIU 50cm
8. KLAPY POŻAROWE NA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEZY USZCZELNIĆ BETONEM KLASY EI 120 DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEGRODY

OZNACZENIA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EIS 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ DYMOSZCZELNĄ STALE OTWARTE NA ELEKTROTRZYMAKACH
- HP HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- GP GAŚNICA
- P1 PIONY WODNE NA CELE P.POŻ.
- SSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- MODUŁ STERUJĄCY
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- SSE CENTRALA ZAMKNIĘĆ DRZWIOWYCH
- ELEKTROMAGNES DRZWIOWY
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DSO CENTRALA DSO Z KONTROLEREM
- GŁOŚNIK SUFITOWY
- DODATKOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY
- KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
- PODSTAWOWA STACJA MIKROFONOWA
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- OPRAWY KIERUNKOWE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE
- PODKONSTRUKCJA PRZEBIĆ W STROPACH
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY WENTYLACYJNE
- EL ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- ISTNIEJĄCE PIONY INSTALACYJNE

PODDASZE

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM "AKADEMIK" przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	WA/0220/PP	
			mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak		
		Sprawdzający:	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	WA/0102/04	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA 00-367 Warszawa Al.Kopernika 8/18 m26 tel.791 228 000 ;22/308 00 09			
Treść Rysunku:	RZUT PODDASZA	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża / nr rysunku
		PROJEKT ARCH.-BUD.	1:100	12.04.2021	A-11