

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3,47*4 | m ² m ² | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| 2 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - korytarz, kuchnia 13,79 | m ² m ² | 13,79 | |
| | | | | RAZEM | 13,79 |
| 3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,67*2*(4+3,47) | m ² m ² | 39,89 | |
| | | | | RAZEM | 39,89 |
| 4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 4*3,47 | m ² m ² | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| 5 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 6 | KNR 2-02 0814-01 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój 39,89 | m ² m ² | 39,89 | |
| | | | | RAZEM | 39,89 |
| 7 | KNR 2-02 0814-02 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - pokój 13,88 | m ² m ² | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| 8 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) 10 | m ² m ² | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 9 | KNR 0-23 2612-06 analogia | Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - użycie zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami 10 | m ² m ² | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 10 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany, wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego 39,89-2 | m ² m ² | 37,89 | |
| | | | | RAZEM | 37,89 |
| 11 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 13,88 | m ² m ² | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| 12 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy 2 | m ² m ² | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 13 | kalk. własna | Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, drzwi otwierane do wewnątrz. Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m ² K, pomalowanie i naprawa ościeża od strony kl. sch. 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 14 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój 13,88 | m ² m ² | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| 15 | KNR 2-02 1113-08 analogia | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv typu panelowego 2*(3,4+4) | m m | 14,80 | |
| | | | | RAZEM | 14,80 |
| 16 | kalk. własna | Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 17 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych | m | | |
| | | 5 | m | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 18 | KNR 0-19 0929-10 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH 2,4*1,6 | m ² | | |
| | | | m ² | 3,84 | |
| | | | | RAZEM | 3,84 |
| 19 | Kalkulacja własna | Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 20 | kalk. własna | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 21 | Kalkulacja własna | Utylizacja | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |