

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokój	m ²		
		11,08	m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie - przyjęto na poziomie 100% powierzchni ścian 2,5*2*(3,53+3,14)	m ²		
			m ²	33,35	
				RAZEM	33,35
4	ZKNR C-1 0404-06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) - przyjęto na poziomie 100% powierzchni ścian 33,35	m ²		
			m ²	33,35	
				RAZEM	33,35
5	ZKNR C-1 0404-09	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie 3,14*3,53	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
6	ZKNR C-1 0404-10	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie 33,35	m ²		
			m ²	33,35	
				RAZEM	33,35
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
9	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni 33,35	m ²		
			m ²	33,35	
				RAZEM	33,35
10	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój bez lamperii 33,35-2	m ²		
			m ²	31,35	
				RAZEM	31,35
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wys. 2 m ściany 2	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - pokój WRAZ Z LISTWAMI PRZYŚCIENNYMI 11,08	m ²		
			m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
16	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne pcv 2*(3,14+3,53)	m		
			m	13,34	
				RAZEM	13,34
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
18	KNR 4-01 1105-04 analogia	Szklenie okna pcv (wybita szyba) szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - wymiana zestawu szybowego 1,2*0,5	m ²		
			m ²	0,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,60
19	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa ościeża po wymianie drzwi 0,5*(2*2+1,5)	m ²		
			m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
22	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ościeże od strony zewnętrznej po wymianie drzwi	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
23	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00