

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utrzymanie ciekłu Świekotka</b>				
<b>1 Świekotka w km 3+237 - 5+202 - oraz 5+655 - 6440; wieś Jastrowiec, Grudno gm. Bolków</b>				
<b>1.1</b>				
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle 1728,0+1440,0+1628,0+1610,0+1309,0+1584,0+1575,0+1638,0+691,0+598,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13801,000 RAZEM	13801,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp lub mechaniczne rozdrobnienie poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13801,000 RAZEM	13801,000
3	Ręczne ścinanie krzaków i podszycia, samosiejek oraz gałęzi zwisających do koryta. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,165	ha ha	0,165 RAZEM	0,165
4	Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu + utylizacja starych krzaków złożonych na skarpach ciekłu (poz.3*260)+8,0	mp mp	50,900 RAZEM	50,900
5	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 220,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	220,000 RAZEM	220,000
6	Częściowy wywóz wykoszonych porostów ze skarp /przy zabudowaniach/, roślinności pochodzącej z hakowania do 2 km 20	mp mp	20,000 RAZEM	20,000
7	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, usunięcie zatorów wraz z wywozem 16,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16,000 RAZEM	16,000
<b>1.2 Prace konserwacyjne muru w m. Grudno</b>				
8	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową - oczyszczenie muru oporowego z mchu i porostów - prawy brzeg 30,0*(1,1+0,40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,000 RAZEM	45,000
9	Grodze z worków PE - montaż i demontaż 2*1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000 RAZEM	2,000
10	Wykonanie okładzin kamiennych o grubości 25-40 cm - uzupełnienie ubytków w murze. Kamień Formak. 1,3*0,3*0,15+1,4*0,4*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,143 RAZEM	0,143
11	Spoinowanie murów kamiennych - prawy mur oporowy - założono 30% obmiaru 30,0*(1,1+0,40)*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500 RAZEM	13,500