

---

# Przedmiar

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja toaletna na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 48  
63-400 Ostrów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 48  
63-400 Ostrów Wielkopolski

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Zuzanna Lempart

DATA OPRACOWANIA: 27.09.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe. Instalacje elektryczne (CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej) oraz oprawy oświetleniowe (CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych).</b>			
1 d.1	KSNR 9 0301-03	Demontaż przewodów wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		40 + 42 + 18	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
2 d.1	KSNR 9 0402-05 + KSNR 9 0401-07 + KSNR 9 0403-07	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	KSNR 9 0501-05	Demontaż opraw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Oprawy oświetleniowe (CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych)</b>			
4 d.2	KNNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - oprawy na źródła LED (32W, 1950lm,4000K,lp44)	kpl		
		12 + 16 + 7	kpl	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne (CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej) gniazda wtykowe, oświetlenie (bez opraw).</b>			
5 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		40 + 42 + 18	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
6 d.3	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe (N2XH-J 3x2,5)	m		
		40 + 42 + 18	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
7 d.3	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otwór rów		
		2 + 3 + 1 + 1 + 1	otwór rów	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
8 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		40 + 42 + 18	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
9 d.3	KNNR 5 0302-01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm (PO60U z możliwością łączenia)	szt		
		6 + 5 + 4	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
10 d.3	KNNR 5 0307-01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt		
		1 + 1 + 3	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
11 d.3	KNNR 5 0307-03	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		1 + 1 + 1	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNNR 5 0308-05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnymi przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup> - gniazdo ogólne i gniazdo grzejnika elektrycznego	szt		
		2 + 2 + 4	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
13 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>