


Lp.	OPIS	JM	ILOŚĆ	CENA JEDN	WARTOŚĆ
1.	Wycięcie bezpyłowe otworu w ścianie murowanej gr. ok 40 cm	mb	5,275		0,00 zł
2.	Wyburzenie otworu drzwiowego w ścianie murowanej	m2	2,5185		0,00 zł
3.	Wykonanie nadproża drzwiowego - gazobeton mocowany do istniejącego nadproża okiennego lub rozwiązanie równoważne	szt	1		0,00 zł
4.	Demontaż wykładziny PVC - do ustalenia na etapie wykonywania	m2	4,085		0,00 zł
5.	Demontaż części parapetu okiennego	mb	1,3		0,00 zł
6.	Wyrównie ściany i szpachlowanie po wykuciu/wycięciu parapetu	mb	1,3		0,00 zł
7.	Przełożenie okablowania strukturalnego wraz z korytkiem PVC 40x20 do ustalenia w trakcie wykonywania robót	mb	3		0,00 zł
8.	Wydłużenie j.w. instalacji wraz z korytkiem PVC 40x20 natynkowym - do ustalenia w trakcie wykonywania prac	mb	4,5		0,00 zł
9.	Przesunięcie grzejnika płytowego	szt	1		0,00 zł
10.	Skrócenie instalacji c.o. do grzejnika płytowego j.w. o ok 0,6 mb	kpl	1		0,00 zł
11.	Wykonanie schodów betonowych 20,5 x 22 (dwa stopnie) 1 stopień z podestem o wymiarach 2,33 x 1,90 2 stopień o wymiarach 2,55 x 0,22	m3	2,02		0,00 zł
12.	Obrobienie tynkiem głifu drzwiowego z obsadzeniem narożników.	m2	1,7		0,00 zł
13.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych światło przejścia 90x 200 EI60, szkło przejrzyste profil aluminiowy zimny, odbój ścienny lub podłogowy RAL jak drzwi w pomieszczeniu do ustalenia na etapie wykonywania prac samozamykacz zgodnie z przepisami, próg opadający klamka, szkło bezpieczne klasy P2 drzwi prawe, naklejka " drzwi pożarowe, zamykać"	szt	1		0,00 zł
					
14.	Wykonanie gresu technicznego 30 x 30 podest kolor do ustalenia w trakcie wykonywania prac	m2	3,63		0,00 zł
15.	Licowanie stopnic/ podstopnic kolor j.w.	mb	8,6		0,00 zł
16.	Malowanie ścian na kolor jasny żółty	m2	7,84		0,00 zł
17.	Malowanie ścian na kolor biały	m2	6,6		0,00 zł
18.	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	m3	1,5		0,00 zł
19.	Zabezpieczenie terenu prac	kpl	1		w cenie
20.	Wyrównanie podsadzki w progu drzwi	kpl	1		0,00 zł
21.	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1		w cenie
					0,00 zł