


POZ. 2.7 PODCIĄG ŻELBETOWY 24x45cm SZT. 1
SKALA 1:20



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W		
						Ø6	Ø12	
wykonać 1 szt.								
1	12	277	7	1	7		19,39	
2	6	103	20	1	20	20,60		
Długość całkowita wg średnic						[m]	20,6	19,4
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	4,6	17,2
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	21,8	
Masa całkowita						[kg]	22	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)