

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2706G na odcinku 0,99 km relacji Krąg - Bączek przy użyciu płyt betonowych i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przebudowa polega na wbudowaniu płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 stanowiących własność Wykonawcy w łącznej ilości 666 szt. Przebudowę należy wykonać zgodnie z załączonym opisem technicznym i przekrojem poprzecznym.

2. Warunki techniczne dla zakładanych płyt drogowych betonowych MON:

- płyty drogowe żelbetowe o wymiarach 300 x 150 x 15 cm klasy wytrzymałości betonu na ściskanie min. C30/37,
- podwójnie zbrojone siatką z prętów fi 8/10mm z zastosowaniem stali przynajmniej B500SP o ciężarze całkowitym na płytę wynoszącym nie mniej niż deklarowane 40-42kg,
- nasiąkliwością <5%,
- mrozoodpornością > F150.

Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami pionowych przerw dylatacyjnych wynoszących 1-1,5cm.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przecięcia przez Wykonawcę wskazanej przez Zamawiającego płyty drogowej betonowej celem sprawdzenia zbrojenia.

4. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu.

Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz

wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów

BHP i przeciwpożarowych

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru tych robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

8. Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

9. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
10. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni (70 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 tygodnie (56 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, nawierzchniowe, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. – więcej informacji we wzorze umowy (na podstawie art. 95 PZP). Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP
12. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego.
13. Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt. dla Zamawiającego.