

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania ZP 11/2023

Sporządzając wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć informacje zawarte poniżej:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zasilania poprowadzonego natynkowo w korytkach instalacyjnych. Odległość skrzynki od klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 6 wynosi około 26 m, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 około 11 m. Zdjęcia rozdzielnic w załączeniu.
2. Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia obejmuje dostawę i montaż platform schodowych wraz z dokonaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
3. Pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego po stronie Wykonawcy.
4. Dostarczenie protokołu budowlanego po stronie Wykonawcy.
5. Dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych po stronie Wykonawcy.
6. Konserwacja urządzeń w okresie gwarancji po stronie Zamawiającego.
7. Część I - Szkoła Podstawowa nr 4:
Zamawiający informuje, że należy zdemontować istniejącą balustradę o długości 2,4 mb i w jej miejscu zamontować platformę przyschodową do stopni biegu schodowego. Konstrukcja jezdną będzie stanowiła jednocześnie funkcję balustrady. Górna powierzchnia toru jezdni stanowiąca pochwył balustrady musi być zamontowana na wysokości 110 cm. Wypełnienie balustrady ze szkła bezpiecznego (mlecznego). Konstrukcję toru jezdni platformy wykonać ze stali nierdzewnej.
8. Część I - Szkoła Podstawowa nr 4:
Konstrukcję toru jezdni platformy wykonać ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrady ze szkła bezpiecznego (mlecznego).
9. Część I - Szkoła Podstawowa nr 4:
Przy wycenie nie należy uwzględniać wyburzenia ściany tworzącej odrębne pomieszczenie pod przedmiotowymi schodami (opis techniczny, rozdział III, pkt 4) na poziomie piwnicy – wskazanej na rys 003 PIWNICA.
10. Szerokość biegu schodowego w świetle po zamontowaniu platformy musi wynosić nie mniej niż 1,2 m w Szkole Podstawowej nr 6 i 1,6 m w Szkole Podstawowej nr 4.