

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Iskiernik - zwód pionowy h = 0,3m	4 szt.
	Przewód odgromowy fi8	230 m
	Uziom otokowy FeZn30x4	110 m
	Maszt odgromowy z podstawą betonową 2m, 43.2 AL	1 szt.
	Szyna uziemiająca	1 szt.
	Wentylator Hybrydowy	11 szt.
	Wypust Kablowy 3f	1 szt.
	Złącze kontrolne	8 szt.

1.Złącza kontolne instalować w opasce budynku w skrzynkach kontrolnych typ AH 2 lub AH 1.

2.Wszystkie połaczenia w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca połaczenia zabezpieczyć antykorozyjnie .

3.Przewody odprowadzające prowadzić w rurach osłonowych pod tynkiem.

4.Należy założyć skrzynki przyłączeniowe w miejscach połaczenia uziomów z instalacją odgromową. Należy wykonać pomiary rezystancji uziomów.

5.Zwody poziome wykonać z drutu DeFe 8 mm na wspornikach klejonych do pokrycia

6.Połączenia między obróbkami a zwodami na kominach wykonać z DeFe fi 8 mm.

7.Elementy konstrukcyjne stalowe dachu podłączyć do instalacji odgromowej poprzez zaciski

8.Odcinki od elementów wystających ponad powierzchnię dachu łączyć zwoodami poziomymi na wspornikach przyklejanych ,klejonych co 0,8 m i podłączyć do zwodów poziomych za pomocą złącz uniwersalnych

9.We wskazanych na rysunku miejscach połaczyć instalację odgromową z instalacją uziomu otokowego.

10.Połączenia zwodów poziomych na dach z obróbkani blacharskimi oraz rynnami wykonać zacikowe wg PN-IEC 61024-1-2: 2002 .

11.Należy wykonać uziom otokowy. Głębokość wykonania min. 0,6 m w ziemi. Odległosc od budynku min. 1m.

UWAGI: r 0122

TEMAT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Grabcach Towarzystwo ul.Strażacka 11 96-320 Mszczonów dz.ew.140/2 obręb0020 Grabce Towarzystwo

INWESTOR:
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

SKALA	1:100
DATA	10.2018
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
ETAP	PW

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA; UZIOM OTOKOWY

projektował:
mgr inż. Sławomir Radziszewski
MAZ/0540/POOE/14
specjalność elektryczna

sprawdził:
mgr inż. Mirosław Konca
upr. proj. CIE13/86 tel. 0-601 708 638
specjalność elektryczna

opracował:

PRONABUD
PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

E2